

汉川塑胶跑道 汉川塑胶跑道

产品名称	汉川塑胶跑道 汉川塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

汉川塑胶跑道 汉川塑胶跑道

塑胶跑道施工过程中被雨淋了怎么办.....

经验丰富的塑胶跑道施工队应该都遇到过这个问题，那就是刚施工完不久的跑道被一场突如其来的大雨淋湿了。只能眼睁睁看着，塑胶跑道在雨中浸泡却没有解决办法。

塑胶跑道被雨水浸泡，让很多人束手无策。不知道该如何处理被雨滴砸出的小坑和气泡的塑胶跑道。有些施工地方甚至还没有完全固化，所以没办法继续进行下一步施工。对此，有没有什么好的补救方法可以减少损失呢？

01

在处理被雨水浸透的塑胶跑道时，有两种情况：

1. 被雨淋后，塑胶跑道没办法完全固化。这种处理起来比较棘手。这时就需要把没有固化掉的塑胶跑道全部铲掉，然后彻底抛光打磨，直到露出地下水水泥基础，然后从头开始。即使这是一个浪费材料和劳动力的方法，但这也是唯一彻底的解决方案，只有这样后期才不会留下任何后遗症。

2. 当塑胶跑道暴露在雨中后可以固化，但是弹性层上有许多小坑和气泡时。要解决这种情况，就需要先使用小刀将气泡割掉。然后使用弹性材料多次填充气泡，使用砂带机尽可能多地打磨小凹坑。研磨后，即使有一点不平整也没关系。最后，使用弹性材料薄刮一层补平就可以了，最后上面漆。

02

施工期间一定要做好防水工作

为了防止在施工的塑胶跑道被弄湿，必须对其进行防水处理，塑胶跑道项目的施工过程中有一定条件。例如，施工期间的地表温度应在15至45度之间。并且天气应晴朗，无雾且相对潮湿。为了确保整个塑胶跑道项目的质量，施工人员一定要在施工过程中遵守这些条件。避免施工质量达不到预期的效果。

因此，在塑胶跑道工程的施工过程中，施工人员必须做好防水工作。

在施工期间，他们应配备塑料布并随时收听天气预报。

如果在施工过程中突然遇水。请立即停止工作用塑料布覆盖项目表面，以确保没有质量问题。

一旦塑胶跑道的胶水在初始固化之前与水接触。就会产生气泡，这会严重影响塑胶跑道的铺设质量。

除了防止下雨，施工人员的汗水还将影响塑胶跑道胶的固化。

在高温环境下进行铺设工作时，塑胶跑道的施工人员应事先准备毛巾以擦汗。

在大气和地面湿度较高的早晨，应尽可能避免放置胶水。

在施工过程中，施工人员应严格合理安排各项工序，以确保工程质量可靠。

相关产品：汉川塑胶跑道 汉川塑胶跑道

相关产品：汉川塑胶跑道,汉川塑胶跑道