

# 预制成品水泥检查井 成品水泥检查井 浩禾建材多年经验

产品名称	预制成品水泥检查井 成品水泥检查井 浩禾建材多年经验
公司名称	广州市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防市场34档
联系电话	13828455185 13828455185

## 产品详情

广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

在现阶段国内污水检查井盖一般只预留开孔口，工程上常用的污水检查井盖有：

钢纤维混凝土井盖

钢纤维混凝土井盖有多种形式，一般为圆形，表层预留开孔，便于工人施工，开孔面积约为井盖面积的1/1000~1/500，在城市建设中。

基层处理，弹检查井直

传统的球墨铸铁井盖

传统的球墨铸铁井盖开启方便，壁薄，承载能力强。井盖表面预留开启孔，形状一般为旋转钥匙型

长轴尺寸为  $D=40\text{ mm}$ ， $R=4\text{ mm}$ ，中心圆为  $R$

防沉球墨铸铁井盖

它是一种新型的检查井盖，主要应用于城市主干道及主干道以下地区。井底座与井盖接触面有垫圈，垫圈一端固定，另一端预留开孔，开孔一般为 $20\text{ mm} \times 8\text{ mm}$ 的矩形，同时垫圈上预设有开启孔。

广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

砌筑结构的井室施工注意要点

- 1、砌筑前砌块应充分湿润;砌筑砂浆配合比符合设计要求，现场拌制应拌合均匀、随用随拌。
- 2、排水管道检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑;3、砌块应垂直砌筑，需收口砌筑时,应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁进行收口;圆井采用砌块逐层砌筑收口，四面收口时每层收进不应大于30mm，偏心收口时每层收进不应大于50mm;
- 4、砌块砌筑时，铺浆应饱满.灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑;
- 5、砌筑时应同时安装踏步，踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩1踏;
- 6、内外井壁应采用水泥砂浆勾缝;有抹面要求时，抹面应分层压实。

### 广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

#### 砌筑结构的井室施工注意要点：

块石砌体每天砌筑高度不超过1.2m；勾缝形式及砂浆强度等级应按设计规定，预制成品水泥检查井，凸缝质量符合要求：

(1) 井壁通常采用Mu7.5砖，M5混合砂浆砌筑，灰缝灰浆应饱满；

(2) 井壁内外均需用1:2水泥砂浆抹面厚2cm，粉刷前应将墙面洒水湿润，残留的砖缝应清除。抹面高度应高于地下水zui高水位0.25m；(3) 抹面应两道工序，先刮糙打底后抹光，抹面宜先外壁后内壁，订制成品水泥检查井，厚度一般为15mm，刮糙厚度一般控制在10mm内，用直尺刮平；刮糙的水泥砂浆终凝后，应及时粉刷第二道水泥砂浆，并压实抹光；

(4) 抹面终凝后，应做好养护，防止产生收缩裂缝。内外墙的粉刷接缝位置不得在同一截面上，应予错开。墙体与沟管的连接处，应用1:2水泥砂浆抹成45°的三角接缝。墙体砌筑缝应做到饱满，墙体与基础的接触处坐浆应符合要求。

### 广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

#### 开启孔敞开井内气体随时间的变化

选取了一座市政干管上的检查井，水泥检查井生产厂家，在开启孔完全打开的情况下，检测了检查井中CH<sub>4</sub>、H<sub>2</sub>S气体。夏天气温较高，有利于甲1烷的生成，且井中甲1烷含量明显高于冬季。供水高峰期(8:00，12:00，20:00)，水井中甲1烷含量较低，这是因为水井中大量的水在供水高峰期有利于气体与外界交换，一方面，外部空气进入水井，使水井中的氧气含量增加，不利于甲1烷的生成，另一方面，通过开孔可以向外部排放，使含气量减少。井中日间甲1烷含量有一定波动，说明井眼开度有一定的通气作用，而井眼开度并未有效降低，说明开度对气体交换的影响很有限。

## 广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

### 砌筑雨水口

应当遵守下列规定：

1雨水管的端面应露出水井的内壁，露出长度不超过2 cm。

2雨水口井壁，表面应平整，砌筑砂浆应饱满，勾缝应平整。

三是雨水管在穿井壁处，管顶应采用砖头支撑。

4井底应用水泥砂浆抹去雨水口泛水层

雨水管应与雨水口四周回填紧密结合。位于路基的雨水管应作360°混凝土包封，且在包封混凝土达到设计强度75%之前，不允许车辆通行。

雨水管与既有雨水主干连接时，宜避开雨季。在需要进入检查井时，必须采取防护缺氧、有毒有害气体等安全措施。

在需要新建检查井时，成品水泥检查井，支管与雨水干管连接，其砌筑施工应符合现行国家标准 GB 50268给排水管道工程施工及验收规范的有关规定。

## 广州市浩禾建材有限公司成品水泥检查井

### 检查井、雨水井专项施工方案

工作前应检查：

工地场地周围有无妨碍工作的障碍物；

作业区路面应经常清扫干净，防止车辆碾飞土石伤人或雨后泥泞影响通车。半幅通车路段，在车辆驶出（入）前方应设置指示方向和减速慢行的标志。同时在施工作业区的两端设置明显的路栏。晚间要在路栏上加设施工标志灯。半幅施工区域行车道之间设置红白相间的隔离栅。半幅施工的路段不宜过长，一般以不超过300-500米为宜。在单行车道维持通车路段上，当路段不长，交通量不大时，可在该路段的适当地点设置车辆会让处。当施工路段较长，交通量较大时，应实行交通管制。每班配置专职人员和通讯设备，指挥交通，疏导车辆。

预制成品水泥检查井-成品水泥检查井-浩禾建材多年经验(查看)由广州市浩禾建材有限公司提供。广州市浩禾建材有限公司为客户提供“雄塑,联塑,PE波纹管,钢丝网骨架管,PE通信管,水泥管,”等业务，公司拥有“雄塑,联塑,东方五十年,南洋电缆,宏际线管线槽”等品牌，专注于其它等行业。，在广州市天河区

车陂路500号粤雅消防市场34档的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈中湛。