工业厂房硅酸钙板复合板厂家 济南源恒建材专业承接

产品名称	工业厂房硅酸钙板复合板厂家 济南源恒建材专业承接
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

有客户在选购轻质隔墙板的时候提出疑问说，据了解，很多施工单位用了轻质墙板不久后墙体就出现了裂缝，下面就来给大家说说，为什么部分轻质隔墙板厂家施工的墙体会产生裂缝，以及如何避免墙体出现裂缝。

轻质隔墙板安装后容易产生裂缝的原因

· 1、轻质隔墙板自身质量的好坏。这一点没有办法去准确的评估。

· 2、施工工艺的原因。轻质隔墙板的质量是由生产厂家的原材料来控制的，任何原材料的不完善或者生产工艺达不到国家标准，都会直接影响墙板的使用质量。

· 3、气候因素。夏秋季节干燥缺水，复合轻质隔墙板板材也容易干缩开裂。至于施工造成的裂缝，涉及的因素太多，像工人技术或施工规范等。

有很多人都知道新式环保轻质隔墙板现在市场较好，也都在考虑日后的材料要选这种墙板，但是咱们仍是有一些问题需求专业的回答，比如说墙板的设备，工业厂房硅酸钙板复合板安装，这种墙板次接触，与其他砌块比较仍是有很大的不同，这种墙板要怎样设备呢?河北盛邦建材告诉您

首要放线、运板这是基础：在设备墙板的轴线别离上下弹出板厚的双线；根据需求的规范将板抬到墙边，然后是锯板：根据墙体的规范任意用手提电锯切开，接着是上浆：将两块板的凹凸面抹上粘结砂浆，设备：准备设备的墙板搬到设备方位，用铁锹将墙板校对；用力撬紧使砂浆从接缝处挤出至饱满，再用木楔暂时固定校对（用2米以上靠尺查看笔直、夹藏校对，再用直径6mm带筋的钢筋加建筑胶固定，接着灌浆补浆：将校对后的墙体墙面面用粘结砂浆补满、刮平；上下空地大的用细沙混凝土填平。设备电线开关这块要即将设开关、电线盒方位放线，再用手提电锯切开开槽，设备结束后用粘结砂浆填平。装门框也要在设备好的墙上预留门窗洞口，随意用夹板或线条锚固；面饰涂料在设备好的墙体上直接刮腻子，再刷涂料或壁纸。设备电器要在设备号的室内墙面任意设备灯具、家具、空调等；墙面可钉可挂。

施工质量通病的预防措施

1、施工前检验查看

检验针对的是对屋面防水层和主题结构施工检验，工业厂房硅酸钙板复合板厂家，轻质隔墙板板材质量、龄期、含水率等进行检验。查看是对与板材触摸面层处理完善。标高控制线查看无误后进行轻质隔墙板的施工，施工有必要严厉按照规划图和经审批确定的施工计划施工。

2、粘结面满涂粘和剂

装置墙板时应将其顶端和侧边粘结面结合处满涂粘和剂，涂刮均匀，不得漏刷。粘和剂涂刮厚度不该小于5mm，在墙板与梁柱接缝处、墙板与墙板凹槽、榫头拼缝处应将灰尘，泥屑清洗干净后，涂刷一层胶，板块之间缝隙3mm到5mm，淄博工业厂房硅酸钙板复合板，轻质隔墙板与主体结构构件之间缝隙10mm，满刮水泥粘结资料，将板上端顶紧，板边挤压密实，并将挤出的粘结料刮平。

3、添加混凝土结构柱

大面积墙板装置施工时，可考虑合理添加混凝土结构柱。选用留置接口后做法，即先做部分接口，待这部分接口胶结资料固化，干缩稳定后再将留置接口补做，以削减整体干缩变形量，防止干缩裂缝呈现。

工业厂房硅酸钙板复合板厂家-济南源恒建材专业承接由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司为客户提供“ 陶粒空心条板,聚苯颗粒轻质复合墙板,蒸压加气混凝土条板 ”等业务，公司拥有“ 源恒 ”等品牌，专注于隔断与吊顶等行业。，在济南市济阳济北开发区正安路42-1的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。