

# 昆明塑胶跑道 昆明塑胶跑道材料 昆明塑胶跑道

产品名称	昆明塑胶跑道 昆明塑胶跑道材料 昆明塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

昆明塑胶跑道 昆明塑胶跑道材料 昆明塑胶跑道

学校塑胶跑道施工时突然间下雨以及施工防水注意事项

EPDM学校塑胶跑道施工有一个非常关键的地方，那就是看天气施工，下雨不能施工、温度低不能施工、温度高不能施工。所以学校塑胶跑道施工之前应时刻关注天气变化趋势！那么在学校塑胶跑道施工时遇到突然的下雨应该怎么办呢？下面优正体育学校塑胶跑道施工专家就来跟大家讲解具体解决方法：

- 1、学校塑胶跑道淋雨后无法完全固化的这种处置起来比较麻烦，必需将不能固化的局部完全铲掉，然后完全打磨，直至露出下的水泥基础，然后依照工艺重头再来。虽然浪费资料和人工，但是这是较为完全的处置方法，不会留下后遗症。
- 2、学校塑胶跑道淋雨后可以固化，但是弹性层上有很多被雨点砸出的小坑，可能有的地方还会起泡或者凹凸不平，对于这一状况的处置，先要用刀割掉起泡，用弹性料分多次将起泡补平，然后用砂带机满场打磨，将雨点砸出的小坑尽量磨平，磨过后即使有稍微不平整现象也不要紧，后用弹性料薄刮一层补平即可，后上面漆就完成了。

EPDM学校塑胶跑道在施工过程中应非常注意防水工作：

- 1、为了不让学校塑胶跑道被淋湿，一定要做好防水工作。学校塑胶跑道工程施工过程中是有一定条件的比如施工时地表温度应该在15~45度范围内，天气应该选择晴朗、无雾、相对湿度比较小的天气等。为了确保整个学校塑胶跑道工程的质量，施工人员在施工过程中要遵循这些条件，以免工程施工达不到应有的效果。
- 2、学校塑胶跑道工程在施工过程中应尽量防止遇水，因为学校塑胶跑道是一种聚氨酯塑胶资料。铺设学

校塑胶跑道的胶面后会出现局部起泡脱壳的现象，因为学校塑胶跑道的基层密实度控制的不合理，因此需要严格控制学校塑胶跑道的密实度，防止因为沥青基础层自身嵌挤不实，而发生脱壳脱层现象，学校塑胶跑道的外表气化，严重时甚至基础面层被拉断。

3、因此学校塑胶跑道工程在施工过程中施工人员一定要做好防水的工作，施工期间应配备塑料布，随时收听天气预报，如万一施工中突然遇水，立即停工遮盖好铺设完的塑胶面，确保无质量问题。学校塑胶跑道的胶浆在初步固化前一旦遇到水，就会产生气泡，影响学校塑胶跑道的铺设质量。除了预防雨水之外，施工人员的汗水也会影响学校塑胶跑道胶浆的固化。

4、学校塑胶跑道施工人员在高温环境中进行铺设工作时，应该提前准备好擦汗的毛巾。铺胶的时间应该尽量避开早晨大气中和地面湿度较大的时间。施工过程中，施工人员应严格、合理地安排每一道工序，确保工程质量可靠。

相关产品：昆明塑胶跑道 昆明塑胶跑道材料 昆明塑胶跑道

相关产品：昆明塑胶跑道，昆明塑胶跑道材料，昆明塑胶跑道