

面板垂直缝SR填料SR系列止水材料施工关键

产品名称	面板垂直缝SR填料SR系列止水材料施工关键
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/千克
规格参数	包装:箱装 规格:25公斤 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、存放面板垂直缝SR填料需知：

在存放面板垂直缝SR填料产品时，重要的一点就是在存放时，一定要避免该产品被高温暴晒。

1.长时间的高温暴晒，对于面板垂直缝SR填料产品的密封止水性能是有着很大的影响，有时经过长时间高温暴晒的面板垂直缝SR填料产品在施工后，是很难起到应有的使用效果的，由此可见，经过长期高温暴晒，面板垂直缝SR填料的密封止水性能会有很大幅度的下降。

2.长期的高温暴晒会使防水填料产品的耐老化性能下降。

综合所述，在面板垂直缝SR填料产品的存放过程中，一定要避免长时间的高温暴晒。

二、面板垂直缝SR填料施工条件

1).面板垂直缝SR填料施工应在面板浇筑28d 后进行。施工时平均气温应高于5 度、无降雨的条件下施工。

2).与柔性填料接合的混凝土，应干燥、洁净，用钢丝刷或其它方法除去缝表面松动的混凝土，清理缝槽内的所有杂物和石屑。

3).面板垂直缝SR填料填塞前，应在缝槽混凝土表面涂刷粘合剂，涂刷面应宽于填料接触面20mm。

4).填塞面板垂直缝SR填料时应按设计要求、从下往上将填料分层塞入槽内，并按设计尺寸填筑所要求的形状，填筑时应锤击密实，填料表面不得有裂缝和高低起伏。

三、面板垂直缝SR填料密封

- 1、凸缝边缘角钢压条下的混凝土面，应刷粘合剂后用柔性填料找平。
- 2、在凸缝两边涂刷粘合剂后，铺设塑料盖片。
- 3、采用冲击电锤钻钻孔，设置膨胀螺栓，螺栓间距应符合设计要求。加压角钢（角钢应预先在工厂钻螺孔）后上紧螺栓。固定角钢后，宜采用沥青（或合适的料）表面涂刷保护，以长期防浸蚀和防渗水。

四、面板垂直缝SR填料施工关键：

面板垂直缝SR填料施工关键在于界面的干净、干燥；填料之间及填料与砼面间粘结密实；三元乙丙盖板与砼基面粘贴牢固，接头紧密。施工中首先对界面用角向磨光机和钢丝刷刷毛去污，再用棉纱擦净，涂刷粘结剂，在有水或潮湿的地方，先烘干再涂刷潮湿面粘结剂，干燥的砼面涂刷干性粘结剂，干性粘结剂一般需晾干10~15分钟（与气温、风速等有关），感觉粘手不沾手时即覆盖面板垂直缝SR填料，潮湿面粘结剂不需晾干即可直接覆盖面板垂直缝SR填料。

施工时撕去包装的防粘纸，先将一块面板垂直缝SR填料从中间分成两半，填在缝槽底部，加压使之粘贴牢固，然后再一层一层粘贴，并从中部向两边粘贴密实，边粘贴边排气，面板垂直缝SR填料接头间互相搭接，使面板垂直缝SR填料与界面之间连接为密实的整体。