

吉安塑胶跑道 吉安塑胶跑道

产品名称	吉安塑胶跑道 吉安塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

吉安塑胶跑道 吉安塑胶跑道

塑胶跑道施工厂家优正体育EPDM塑胶面层施工方案

根据塑胶跑道施工厂家优正体育经验为提高基础层与EPDM面层的粘接效果，在基础每天摊铺前进行整体刷胶处理，以下是EPDM塑胶面层的施工方法。

塑胶跑道施工

- 1、摊铺前将摊铺机移至划好的工作线内，正确接入电源，进行加温和震动测试后，将震动板的高度和倾角按设计的高度进行定位。
- 2、摊铺机采用双侧找平，机控标高。
- 3、摊铺过程中应随时检查摊铺厚度及场地坡度，不符合要求时根据铺设情况及时进行调整（接缝平整，边缘部分包边要挺刮、坚实）。
- 4、摊铺EPDM混合料应缓慢、均匀、连续摊铺。摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿、转动，两侧应保持有不少于送料器高度2/3的混合料，当震动板按所需厚度固定后，不得随意调整。
- 5、机械摊铺不到的部位，应用人工进行修整。
- 6、接缝的处理：
 - 、每道铺设长度不宜超过100m，一道铺设结束后应将机械断电移到下一道进行铺设，以便利于施工缝

的搭接,避免出现明显接缝现象。

、塑胶跑道施工厂家摊铺中可根据气温条件变化来控制摊铺距离的延伸，当气温高于20℃，摊铺距离不宜过长，当气温低于20℃可适当的延长摊铺距离。

、摊铺过程中的接缝衔接处，为达到平整和美观，用加热后的刮板热量进行人工平整。

、第二天工作开始前或在前一道基层凝固后，应把基层边缘用刀划齐，避免接缝明显。

以上就是摊铺EPDM塑胶面层的步骤，之后需要检测平整度并加以修整，特别要注意排球场的平整度及坡度，以保证排水。发现明显超出规范要求，高处用打磨机进行打磨平整，底处进行喷涂处理。

相关产品：吉安塑胶跑道 吉安塑胶跑道

相关产品：吉安塑胶跑道，吉安塑胶跑道