

连系梁模板的作业步骤

产品名称	连系梁模板的作业步骤
公司名称	保定市清苑区华兴模具加工厂
价格	1700.00/套
规格参数	规格:常规
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	0312-5098363 15081242000

产品详情

连系梁模板现浇作业的步骤将关乎到成型后质量如何，而且连系梁施工与桥墩浇筑为一体，经常在数十米的高空中作业，因此比较平地地系梁的施工要困难的多，不过在施工时一些步骤会有细微的调整，具体的操作要根据实际情况决定。首先连系梁模板施工会远离地面作业，一般都是在十米以上的高空中，而且连系梁施工长度以及施工厚度会因为桥柱高度所调整，一般桥柱越高施工次数便会愈发密集，像高铁施工以及城市高架梁施工都少不了连系梁模板的应用。在桥柱提前浇筑到一定高度后实地测量，并且将模具利用螺栓组装在一起，虽说是高空作业但是模板形状简单，螺栓做基本固定足以支撑接下来的使用，但是在浇筑泥浆前要将十毫米厚度及以上的钢筋切割折弯，作为钢筋骨架放入到模板中，接下来混凝土注入到模具震动排气凝固成型，这样连系梁也就浇筑完成了，连系梁的施工意义在于将桥柱加固，并且分担桥柱承受的重量，像拉杆一样连接两个桥柱成为一体均匀受力。

[混凝土构件模具](#)