

广西楼板切割拆除静力无损切割

产品名称	广西楼板切割拆除静力无损切割
公司名称	广西拆与固建筑工程有限公司
价格	87.00/个
规格参数	广西拆与固:楼板切割拆除 广西拆与固:混凝土切割拆除 广西:楼板开洞
公司地址	南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯紫罗兰小区3栋2单元1303号房
联系电话	18587879636

产品详情

广西楼板切割拆除静力无损切割，楼板开洞。

混凝土楼板切割，楼板开洞施工工序：

1. 确定楼板切割拆除部分的位置，拆除现场必须根据图纸反复检查，无错误，可根据施工现场的实际措施，先拆除地面，然后，拆除梁，先拆下细、接触梁，然后拆下主梁，拆除现场周边产品保护措施应可靠，易碎易碎物品，要做好严格的隔离措施。
2. 安装支撑架: 支撑架必须牢固可靠，承载力必须满足要求，支撑脚必须接近拆下梁的底部。
3. 分段切割拆除: 楼板切割拆除先拆墙、楼板，再拆梁。备胎结构与原结构的连接处不宜用风镐拆除，以免影响原结构的质量。
4. 拆除楼板：楼板切割拆除楼板且不得出现损坏钢筋，以确保后续项目施工质量安全，拆除的楼板与保留的楼板混凝土技术分离后，才能发展进行研究原位破碎拆除，以确保拆除部位，不损坏周边经济结构。
5. 拆梁: 用液压钳拆梁，不损坏周围结构。
6. 设置临时维修栏：切开和拆除泥泞导致城市空置的地板，应设置临时维修栏，围栏设置应醒目，且坚固可靠。
7. 清运：清除的混凝土应及时运送到甲方指定的堆放地点，以保持施工现场的整洁。

混凝土楼板切割，楼板开洞方案:

(1)、按每小块不超过500公斤为原则进行切割，切割后的混凝土块卸于下一层楼面或地面上。

(2)、根据设计图纸要求，确定切割区域，先在楼板表面用墨线弹出所需切割的边线，再根据起吊设备情况确定楼板分块尺寸，为1.5m × 1.5m左右。

(3)、清理切割区域场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，影响切割的各种管线（风管、电线管、雨水管等）。

(4)、楼板周边采用平推式电动切割机切割，中间部分通过膨胀螺栓将小型切割机的轨道固定于被切割板面上，进行分块切割。

(5)、主体结构楼板切割前用型钢制作吊装龙门架，吊架固定于梁上。

在欲切割的楼板块上用钻孔机均匀钻4个孔，将钢丝绳穿过，然后分边挂于两个手拉葫芦的吊钩上，混凝土切割后的吊装葫芦架于吊架上。

(6)、拉紧手拉葫芦，使其充分受力；

(7)、采用钢筋混凝土切割机，配备专门人员指导施工。

(8)、切割完后采用2个手拉葫芦将切割好的楼板吊装轻放至下层楼面或地面。

广西拆与固建筑工程有限公司承接各种结构的混凝土切割拆除、墙体切割、楼板切割、横梁切割、立柱切割、房顶切割、楼梯切割、路面切割、桥梁拆除切割、支撑梁切割、基础桩切割、桥墩切割、隧道切割、高速防撞栏切割、塔吊基础切割、挡土墙切割、建筑物拆除切割、别墅改造切割等切割拆除破碎工程；承接水钻钻孔、高难度钻孔、钻深孔大孔、排孔切割等钻孔工程；承接植筋加固、碳纤维加固、粘钢加固等建筑物加固补强工程，欢迎前来合作洽谈！