

专业钢结构制作厂 专业钢结构制作 河北迪美建筑公司

产品名称	专业钢结构制作厂 专业钢结构制作 河北迪美建筑公司
公司名称	河北迪美装配式建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县工业开发西区
联系电话	13932896079 13932896079

产品详情

钢结构加工制作

单层厂房钢结构的组成

屋盖系统——由檩条、天窗架、屋架、托架及屋盖支撑等构成。

吊车梁及制动梁——主要承受吊车的竖向荷载和水平荷载，并传递到横向框架和纵向框架。

支撑——包括屋盖支撑、柱间支撑及其它附加支撑。其作用是将单独的平面框架连成空间体系，以保证结构具有必要的刚度和稳定性，同时也有承受风力及吊车制动力的作用。

墙架——承受墙体的重量和风力。此外，还有一些次要的构件如工作平台、梯子、门窗等。

钢结构加工制作

构件工地拼装构件拼装是将若干个分段构件或单件，专业钢结构制作，按设计要求在地面装配成完整的构件或构件组合体。(1) 单一构件拼装1). 钢柱拼装

大型钢柱一般在变截面处或肩梁上部分段，专业钢结构制作厂，进行分段运输。工地拼装后，用焊接或高强度螺栓连接，组成整根柱子进行吊装。

首先在一条轴线上设置拼装台架，将钢柱下段吊放到台架上，垫平并确定中心线，再将柱的上段吊放到连接处，使两节柱插接端对准，拼接到位，专业钢结构制作多少钱，仔细校准柱的中心轴线和长度尺寸等后，即可按图纸要求进行焊接或高强度螺栓连接固定。

钢结构加工制作

钢结构预拼装

由于受运输、安装设备能力的限制，或者为了保证安装的顺利进行，在工厂里将多个成品构件按设计要求的空间设置试装成整体，以检验各部分之间的连接状况，称为预拼装。

预拼装一般分平面预拼装和立体预拼装两种状态，拼装的构件应处于自由状态，不得强行固定。预拼装检验合格后，应在构件上标注上下定位中心线、标高基准线、交线中心点等必要标记，必要时焊上临时撑件等。其允许偏差应符合相应的规定。

专业钢结构制作厂-专业钢结构制作-河北迪美建筑公司(查看)由河北迪美装配式建筑有限公司提供。河北迪美装配式建筑有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！