

供应套筒式声测管厂家 云浮套筒式声测管厂家 广东金宝汇

产品名称	供应套筒式声测管厂家 云浮套筒式声测管厂家 广东金宝汇
公司名称	广东金宝汇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号
联系电话	18676590793

产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：套筒式声测管厂家；

注意事项：1注意密封圈是否完好。2螺旋必须用工具紧固到位。3下放钢筋笼时声测管接头处一定把铁丝从吊环内穿过绑在主筋上。4每下放完一节钢筋笼后必须把声测管内加满清水。5焊接钢筋不要把电焊钳、搭铁线接触到声测管上，以免电焊强流造成声测管破漏。6钢筋笼下放完毕把声测管内一定加满清水，后用盖盖好、严谨管内进入混凝土或水泥浆。

超声波透射法检测，对声测管总体的要求是：接头牢靠不脱开，密封不漏浆；管壁平整不打折，云浮套筒式声测管厂家，平顺无变形；管体竖直不歪斜；管内畅通无异物。当声测管材料或安装工艺较差时，可能造成漏浆、堵管、断裂、弯曲、下沉、变形等事故的发生，对超声波透射法进行桩基完整性检测产生较大影响，甚至于无法进行超声波透射法检测。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--套筒式声测管厂家

钢筋笼沉放过低压弯：吊装钢筋笼时，桩基套筒式声测管厂家，必须控制好钢筋笼的底标高，1防止钢筋笼已经到达孔底仍然下放钢筋笼，造成下部声测管受压弯曲变形。声测管丢失：这种情况较少见，主要是声测管与接地钢筋和加强筋连接不牢固，下放钢筋笼时，声测管掉落到孔底。解决方法就是增加声测管与钢筋笼的绑扎连接。

施工中使套管现场焊接，50套筒式声测管厂家，成本较高。我公司生产的桩基声测管的施工成本只占普通焊管施工成本的60%左右，大大降低了施成本；安全性:桥梁桩基在混凝土灌注时对桩基声测管密封性，抗渗漏抗压等方面要求特别严格，普通焊管在施工中均由各施管的焊接工作，无法检测管壁、接口及管底封口的密封及抗渗漏性良难保证质量。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--套筒式声测管厂家

桩基在混凝土灌注时对声测管的密封性、抗渗性、抗拉性、抗扭矩、抗压等方面的要求特别严格，生产及安装中稍有不慎将造成堵管、渗漏或管变形，桩基检测将无法完成。套筒式声测管厂家

在使用液压钳之前，首先要确认液压钳的钳口口径和声测管的外径相同是否相同，只有声测管的外径和液压钳的钳口口径相同时，才能保证液压钳对管体连接处加工的强度，同时还要检查每个接头凸起的环内是否安装了橡皮圈，套筒式声测管厂家

供应套筒式声测管厂家-云浮套筒式声测管厂家-广东金宝汇由广东金宝汇建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东金宝汇建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!