

# 地埋式一体化泵站、玻璃钢一体化泵站、预埋式一体化泵站

产品名称	地埋式一体化泵站、玻璃钢一体化泵站、预埋式一体化泵站
公司名称	新乡市亿鑫环境工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	亿鑫环境工程:/ 河南新乡:!
公司地址	新乡县朗公庙镇新原路
联系电话	15617476757 15617476757

## 产品详情

一体化泵站是提升污水，雨水，饮用水，废水的提升装备，由工厂统一生产组装后运至现场安装的加压泵站

### 1.1 一体化泵站

由顶盖、玻璃钢（GRP）筒体、底座、潜水泵、服务平台、管道等部分组成，以满足增压提升排水要求的设备，图1.1。

### 1.2 顶盖 Top cap

由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。

### 1.3 筒体 Cylinder

泵站的井筒部分。

### 1.4 底座 Lampstand

与混凝土底板相连，以固定泵的部分。

### 1.5 [机电设备](#)

一体化泵站机电设备主要包括水泵及其辅助设备、拦污清污设备、压力管道、阀类设备、控制系统等。

## 1.6 自动耦合系统 Auto coupling

[潜水泵](#)与固定管道之间接口快装系统叫自动[耦合](#)系统。

## 1.7 进场 Get into site

一体化泵站进入施工现场或其它的指定地点落地并完成开箱验收、交接处理，交付临时保管的过程。

## 1.8 安装与调试 Installation and adjustment

按照施工组装图纸及有关安装技术标准要求，将已进场的一体化泵站安装在规定的基础或设施上，完成找平稳固、机械装配与设备联接、电气配线与试验、定值调整与测试、就地和集中控制模拟动作试验的过程，使一体化泵站达到试运行的条件。