

# 挂篮模板,挂篮模板出租,挂篮构建加工,挂篮模板按图纸报价

产品名称	挂篮模板,挂篮模板出租,挂篮构建加工,挂篮模板按图纸报价
公司名称	安徽省天力钢模板有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	天力:菱形挂篮 天力:三角挂篮
公司地址	安徽省安庆市怀宁县三桥镇中联村
联系电话	13082622557 13082622557

## 产品详情

挂篮施工是悬臂浇筑成败的关键，因此挂篮施工的安全是至关重要的，施工时务必注意如下事项：

- 1、挂篮安装完成后，班（组）长必须对挂篮后锚固系统、支点、吊带等进行全面细致的检查，确保其受力符合设计要求；
- 2、斜拉带、钢板吊带、精轧螺纹钢吊带均为主要受力杆，其材质较为特殊，在其上进行电焊作业，施工时要格外小心，不得斜拉带及吊带；
- 3、使用连接器的锚点和吊带，必须在精轧螺纹钢端头做好油漆记号，安装时要保证钢筋安装到位，一般伸入连接器内不少于8cm；
- 4、一个挂篮主桁的后锚共需4根精轧螺纹钢，一个挂篮后锚总共需要8根精轧螺纹钢锚固，挂篮行走到位后要及时锚固好；
- 5、顶升挂篮的千斤顶、提升挂篮的葫芦要确保完好，禁止超负荷工作；
- 6、4根前吊带受力要均匀，在调整标高时，4根吊带就要调好，不能先调好2根之后在没有仪器监控的情况下调另外2根；
- 7、挂篮行走时，要确保吊带、模板等与挂篮分离，并派专人观察行走是否正常。挂篮、模板与箱梁或其他物品是否发生摩擦、牵挂，发现行走异常应立即停止，查明原因处理后再开始行走；
- 8、挂篮行走要对称进行，行走前要弹出纵向轴线，在轨道上划出行走控制刻度线，行走时两侧行程要保持一致，轴向正确；
- 9、挂篮行走一定位置后，要及时对腹板外侧、底板进行修饰、打磨，使砼外观一致，对轻微错台，用扁钻子剔平，不得随意涂抹，吊带孔也要及时封堵；

- 10、吊带预留孔要正确，确保吊带竖直受力，不能有弯曲现象；
- 11、挂篮行走到位后，锚固挂篮后锚，使挂篮基本处于水平位置，行走小车要处于自由状态，不能受力；
- 12、固定卧泵管或提拉重物时，不得以挂篮作为锚固体，防止挂受力移位或倾覆；
- 13、砼浇注前，按要求填写《挂篮施工检查表》。

价格以电话报价为准