

# 工地卸料平台多少钱 工地卸料平台 工地卸料平台生产厂

产品名称	工地卸料平台多少钱 工地卸料平台 工地卸料平台生产厂
公司名称	安徽玖辰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇
联系电话	18000371307 18000371307

## 产品详情

卸料平台上料时，须轻放堆载物，并应使堆载物均匀放置在平台上，以确定其受力均衡。允许堆载为0.6t，不得随意超荷载使用。卸料平台应挂上明显的限载牌，人员和物料总重量严禁超过设计荷载，配专人监督。搭设好后，进行全封闭使用，外侧围护立面满挂密目稳定立网。在使用过程中，要经常检查，稳定。卸料平台六级及六级以上的大风和雨天应停止卸料平台作业，雨天之后作业时，应把平台上的积水清理掉，仔细检查确认稳定后，方可上人操作。卸料平台使用期间，工地卸料平台多少钱，严禁拆除钢丝绳的紧固件、工字钢与预埋钢筋的U形焊接钢筋、周围的防护栏杆。工人在平台上作业中，应注意自我稳定防护和他人的稳定，避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在平台上戏闹和坐在栏杆等不稳定处休息。

每班工人上卸料平台作业时，应检查有无影响稳定作业的问题存在，在排除和解决后方可开始作业。在作业中发现有不稳定的情况和迹象时，应立即停止作业进行检查，解决以后才能恢复正常作业。平台上作业时注意随时清理落到平台上的材料，不得超载堆放物料，不得让物料在平台上放置停留超过2小时。

卸料平台应采用型钢焊接成主框架，工地卸料平台，主挑梁型号采用18号槽钢，两侧应分别设置前后两道斜拉钢丝绳。锚固端预埋 22U型环，每层预埋的钢筋锚环既是主挑梁锚固环，也作为斜拉钢丝绳吊。卸料平台底部应用花纹钢板焊接固定，与外架之间的间隙封闭连接。卸料平台两侧面设置固定的防护栏杆，工地卸料平台型号齐全，其立杆与主挑梁焊接固定。为方便主体结构施工时周转材料的转的运，主楼2层以上(含2层)需在结构周边拟定部位布置工具式卸料平台，卸料平台尺寸为2.5米宽，5米长，采用18#、14#、12#槽钢焊接而成。

建议在沿用外架与卸料平台同时分段搭设的方式下，加强对施工升降机安装定位的把控。技术人员在定

位时应避免选择狭小飘窗、大跨度悬挑板以及上部存在明显大线条的位置，在技术好施工升降机安装的位置后，卸料平台安装单位、施工升降机安装单位及施工现场技术人员应一同准确算出施工升降机预埋件的预埋位置以及附墙件安装的位置，工地卸料平台厂家供应，并画出定位图确定各方按图施工;按照图纸要求对作业人员进行全部交底，并签字确认;安装过程中由专人进行检查，按要求严格把关。搭设完成后需经技术负责人、稳定员、监理共同对卸料平台架体进行验收，验收内容包括连墙件、“之”字型横向斜撑、卸荷撑杆、脚手板及与外架连接情况等，特别是对连墙件逐层进行验收检查，验收合格后方可投入使用。

工地卸料平台多少钱-工地卸料平台-工地卸料平台生产厂(查看)由安徽玖辰建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽玖辰建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!