

抽屉式卸料平台 抽屉式卸料平台厂家 抽屉式卸料平台型号齐全

产品名称	抽屉式卸料平台 抽屉式卸料平台厂家 抽屉式卸料平台型号齐全
公司名称	安徽玖辰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇
联系电话	18000371307 18000371307

产品详情

吊环应使用圆钢制作。圆钢有利于弯曲成型以及焊接处理，螺纹钢等由于弯曲后容易发生脆断且不利于焊接处理，因此禁止在转的运平台上使用。节点采用焊接是因为焊接是较稳定的刚性固态连接方式，适合挑式卸料平台这种反复吊运重复使用的特别受力状态

钢丝绳长度宜一次定型。需要使用OO型花篮螺栓调节松紧，钢丝绳与OO型花篮螺栓的强度应一致。拉索使用钢丝绳，其工作状态稳定、成本还行和取材方便，同时钢丝绳比较其它型钢愈方便与平台以及建筑物连接。使用OO型花篮螺栓调节松紧，抽屉式卸料平台厂家批发，操作比较方便，不会发生脱绳现象。

卸料平台的系统应具备哪些功能?

- 一、远程监控平台记录、查询、分析卸料平台进出料记录，从而针对性的加强稳定教育与培训。
- 二、标准化卸料平台机械结构，较加规范与稳定。
- 三、语音与灯光报警功能，给施工作业人员预警报警，避免因超载而引起的坍塌事故。
- 四、自动监测载物实时重量，增加守旧卸料平台的超载保护功能。

卸料平台在就位安装完成后，在投入使用前，项目质检部门需要对卸料平台安装情况进行检查

一、卸料平台安装后还有哪些检查工作?

- 1、挡板检查，挡板需要紧贴结构梁板。
- 2、脚手板铺设检查，脚手板铺设稳定牢靠。
- 3、后锚检查，锚固每侧主梁的压环钢筋需要为2根，抽屉式卸料平台多少钱，且需要用木楔楔入压环钢筋与主梁间隙，确定主梁锚固牢靠。
- 4、斜拉检查，斜拉钢丝绳每侧主梁各2根，抽屉式卸料平台，钢丝绳需要处于绷紧受力状态，抽屉式卸料平台型号齐全，花篮螺栓需要预留5cm左右的活动丝量，防止花篮螺栓滑丝。
- 5、稳定防护检查，卸料平台稳定防护需要严格按照手册实施。
- 6、限载标示检查，标示需要悬挂在显眼的位置且悬挂要牢靠。

二、卸料平台中钢管、扣件、工字钢、钢丝绳的材料应用

- 1、扣件(1)应使用与钢管管径相配合的可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合我国现行标准《钢管脚手架扣件》的规定;(2)扣件与钢管的贴合面应严密整合，应确定与钢管扣紧时接触良好;(3)扣件活动部位应能灵活转动，开口处的较小距离应小于5mm;(4)在螺栓拧紧力矩达到65N·m时，扣件不得发生破坏。
- 2、钢丝绳：钢丝绳选用6×19，钢芯18.5mm，钢丝绳抗拉强度2000N/mm²。
- 3、工字钢：悬挑式卸料平台中的钢梁均采用16#工字钢，其质量应符合《碳素结构钢》钢的规定，并有产品出厂合格证。
- 4、钢管(1)钢管截面尺寸外径为48mm，壁厚3.5mm。用于卸料平台的维护栏杆。(2)钢管质量要求：a.钢管表面应无裂纹，两端面平整，严禁打孔;

抽屉式卸料平台-抽屉式卸料平台厂家-抽屉式卸料平台型号齐全由安徽玖辰建材有限公司提供。安徽玖辰建材有限公司为客户提供“上拉式工字钢、花篮式拉杆、建材的生产、加工、销售。”等业务，公司拥有“玖辰”等品牌，专注于建材加工等行业。，在河北省沧州市献县乐寿镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。