

# 南阳市西峡县MH型门式起重机西峡龙门吊西峡架桥机西峡航吊西峡天车

产品名称	南阳市西峡县MH型门式起重机西峡龙门吊西峡架桥机西峡航吊西峡天车
公司名称	卫华集团有限公司南阳分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区信臣路659号
联系电话	15514172111 13838781594

## 产品详情

公司主要经营：单梁起重机、双梁起重机、欧式起重机、门座式起重机、门式起重机、工程起重机、电动葫芦、电动葫芦配件、门式起重机配件、电动单梁起重机配件、双梁桥式起重机配件、环链电动葫芦、导轨式液压升降机、电动平车、欧式电动葫芦、悬臂起重机、KBK轻柔型起重机、液压升降平台、升降搬运设备、小型起重机械、起重配套工具等起重配件。

销售、安装、改造、维修保养各种单、双梁起重机、电动葫芦等起重设备，并配备各种型号起重配件，承接起重机的设计、制造、安装、维修、保养、拆迁、改造、搬迁、现场制作、年审、质检；

我们拥有热情、专业、强大的技术支持和服务队伍，有保障的备品备件供应，拥有全套的维修工具，丰富的现场施工经验，可按照起重机质量管理体系的要求，加强信息反馈及质量控制、整改措施，不断提供给用户高质量的产品及满意的服务，并且对客户服务的项目进行跟踪、上门回访服务，并根据客户不同的需求，为每一位客户量身打造专业化的服务解决方案，满足客户的日常连续生产需要，解除后顾之忧。

### 试车

起重机安装结束，准备试车，由安装电工接通起重机的运行电路，施工人员会同专检调试人员，按下列程序试车：

首先检查起重机的运转方向，应试大车、小车的两台电机，回转方向必须保持一致，然后，再复合一次各控制回路的接线，确证无误的情况下，将有关门关上，控制器的柄均置于零，合上保护盘的开关和紧急开关，按下各启动按钮，把全部电路接通，起重机即进入运转的预备状态。

#### 7.1空载试车

7.1.1 在小车空载情况下，沿轨道来回行走三次，运行时，车轮不应打滑，启动和制动应正常、可靠，限位开关动作正确，小车上的缓冲器和桥架上的撞头相撞准确。

7.1.2 开动小车卷扬机构，空钩升降三次，此时升降机构限位开关的动作应准确可靠。

7.1.3 小车开到跨中，起重机打车以慢速沿全程来回行走两次，验证轨道铺设的可靠性，然后按额定速度全程往返三次，检查行走机构的安装质量，车轮不应打滑、行走平稳，限位开关的动作准确，缓冲作用明显。

## 7.2 静载试车

7.2.1 将小车开到端部极限位置，待机体平稳后标记出主梁中点得零位置。

7.2.2 小车开到主梁中部，以最慢速度提升额定重物，离地100mm 悬吊10分钟，然后测量主梁中部的下挠度，不得超过跨长的1/700如此实验三次，卸载后，不应有残余变形，每次实验间隙不少于10分钟。

7.2.3 上述实验合格后，加载到1.25倍额定载荷试车，方法同上。

## 7.3 动载试车

7.3.1 小车提升额定载荷反复升降，制动试车，然后开动满载小车沿全程来回3-5次，并反复启动和制动，此时，各电气控制设备动作应准确、可靠和灵活，行走平稳。卸载后机构和桥架无残余变形。

7.3.2 上列试车合格，超载10%，与上述相同方法试车，卸载后机构和桥架无残余变形。

7.3.3 提升机构在制动后，下滑距离 $S < \text{提升速度}/100$ 。

7.3.4 整机调试结束，除行走接触部位外，在起重机上涂上原有色漆，或按客户要求涂刷色漆。

起重机的试车，全面反映出起重机的安装工艺的总质量，因此，必须对标准条款实行专检，并作详细记录，试车合格后，整理资料，写出试车报告，交技术人员审核，复核将试车报告一式二份，一份交用户，一份交本公司资料部门存档。