

天门塑胶跑道,天门塑胶跑道

产品名称	天门塑胶跑道,天门塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

天门塑胶跑道 天门塑胶跑道

幼儿园室外塑胶地面做法是什么？

1、塑胶地面工艺流程

检验水泥、砂、塑料板质量 试验 技术交底 准备机具设备 基底处理 弹线 刷底胶 铺塑料板
擦光上蜡 检查验收

塑胶地面做法工艺

2、塑胶地面做法工艺

(1) 塑胶地面基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等用凿子或钢丝刷清理掉，再用扫帚将浮土清理干净，用自流平水泥将地面找平，养护至达到强度要求，清水冲洗，不允许残留白灰。胶地面弹线：将房间依照塑料板的尺寸，排出塑料板的放置位置，并在地面弹出十字控制线和分格线，可直角铺板，也可弹45°或60°斜角铺板线。

(2) 塑胶地面刷底胶：铺设前应将基的清理干净，并在基底上刷一道薄而均匀的底胶，底胶干燥后，按弹线位置沿轴线由向四面铺贴。塑胶地面铺塑料板：将塑料板北面用干布擦净，在铺设塑料板的位置和塑料板的背面各涂刷一道胶。在涂刷基层时，应超出分格线10mm，涂刷厚度应小于1mm。在粘贴塑料板块时，应待胶干燥至不沾手为宜，按已弹好的线铺贴，应一次就位准确，粘贴密实。基层涂刷胶粘剂时，不得面积过大，要随贴随刷。

塑胶地面铺塑料板时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制板块

(3) 塑胶地面铺塑料板时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制板块，之后按照十字控制板块向四周铺设，并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段，分部位铺贴。塑胶地面塑料卷材的铺贴：预先按已计划好的卷材铺贴方向及房间尺寸裁料，按铺贴的顺序编号，刷胶铺贴时，将卷材的一边对准所弹的尺寸线，用压滚压实，要求对线连接平顺，不卷不翘。然后依以上方法铺贴。

(4) 如设计有图案要求时，应按照设计图案弹出准确分格线，并做好标记，防止差错。当板块缝隙需要焊接时，宜在48以后施焊，亦可采用先熬后铺贴。焊条成分、性能与被焊的板材性能要相同。冬季施工时，环境温度不应低于10 。

经过幼儿园塑胶地面做法介绍，对塑胶地面做法有所了解

综合上述，经过幼儿园塑胶地面做法介绍，对塑胶地面做法有所了解，只要是按照塑胶地板的施工方法施工就可以了。不过要提醒大家，在施工的时候，有必要多多了解幼儿园室外塑胶地面做法细节，这样确保做出的塑胶地面质量合格、美观，

相关产品：天门塑胶跑道,天门塑胶跑道