

# 装配式内墙板的施工注意事项 山东地平线装配式内墙板厂家

产品名称	装配式内墙板的施工注意事项 山东地平线装配式内墙板厂家
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:地平线 规格:1220*2440*6 材质:硅酸钙
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

## 产品详情

装配式内墙板的好处有很多，在施工的时候的好处就是方便简单可以按照尺寸来订货，施工过程也会感觉更顺利，更方便。

装配式内墙板的施工方面很重要，一定要做好规划，再具体施工。

- 1、首先要注意的就是其中需要预留的口，要留一个电线的接口，水管的布局，还有地板的安装位置，这些都需要先看好留好位置，才能够方便日后施工。
- 2、在施工的时候要有一个阴角线，还有地脚线以及腰线，还有门套线，还有窗套线。这些都需要预留良好位置，装配式内墙板在后期安装的时候，在后期施工的时候才能够更方便。
- 3、装配式内墙板有不同的规格和大小，一定要先量好了位置，做好了这个位置的预算和测量之后，再做好墙板的采购，这是一项很重要的工作，误差要保持在2MM。

装配式内墙板的施工是很简单的，而且施工时间不算太长，对于工人的要求也不算太高，只需要做好了预留口，做好了每条线每个位置的预留尺寸就可以了，可以做一个规划图纸，这个规划图纸就比较重要了，有了这一份规划图纸后期施工才能顺利。

