

# 竹木纤维板 山东集成墙板 木饰面吊顶

产品名称	竹木纤维板 山东集成墙板 木饰面吊顶
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/平
规格参数	品牌:润之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

## 产品详情

竹木纤维板 山东省集成墙面 木饰面板装修吊顶

集成墙板可以完成速装，一是由于其控制模块式的安装方法，二是由于集成墙板能够立即安装在毛坯房上，省掉了许多 工艺流程。”

近几年来，集成墙板在家居建材市场上异彩纷呈，集成墙板除开环境保护这一特点非常值得赞叹以外，也有 大的一个特性便是速装。集成墙板装得快，一是控制模块式的安装方法，二是由于集成墙板能够立即安装在毛坯房上。但是 近润之森集成墙面在网络上见到一些评价说集成墙板安装在毛坯房上必须抹胶才能够，不抹胶压根不牢固的观点。那么客观事实到底是如何的呢？

对于毛胚安装难题，大家先而言说有关集成墙板于不一样状况下到毛胚墙壁上的实际操作。

一类状况，如果是符合规定的房子工程项目，是彻底能够立即在毛胚墙壁开展安装集成墙板的，这也是现阶段比较广泛的状况。

第二类状况，由于非是全部的墙壁全是彻底合格的，也是有一些因为混凝土材料、墙壁工程施工留有的不整平难题也是个麻烦事。那样的状况下安装集成墙板大不上非常好的实际效果，因此在安装集成墙板以前一定要先向墙壁作出简易的解决。

### 1.不整齐毛胚解决

因为毛胚房具体规格极不整齐，墙面左右存有误差时，根据集成墙板开展合理修整，以少处做为钣金折弯处整修，大处很有可能存有2-3CM误差，用木板开展支撑点埋下伏笔，保证上下一致，再上集成墙板。

### 2.墙面有凸凹存有

如墙面凸凹过大，立即危害具体安装实际效果，这时务必自来水品仪地面找平，用木匠条做设点，开展安装。

### 3.水泥砂浆配比过高

里边基本上是石头，枪钉没法打进，这时用冲击电钻开洞，里边添充物块，位置相对密度不用过大（1米间隔就可以）。

### 4.立杆突显的墙壁用木龙骨吊顶补平

能够挑选井字格主龙骨，间距为300mm\*300mm。这一全过程是普遍的装修前调节，中途必须一些木板等原材料，总体或是处在环境保护的主旋律，但是假如必须改动的量很大，很有可能会出现烟尘困惑。

见到这儿我们可以发觉，大部分的毛胚房墙壁或是立即安装集成墙板的，仅仅有一些墙壁确实不太整平，是必须历经一些简易的解决以后才可以安装集成墙板。只需家中的毛胚房墙壁是用心做的，一般都没有什么难题。