

南阳市新野县MH型门式起重机新野龙门吊新野架桥机新野航吊新野天车

产品名称	南阳市新野县MH型门式起重机新野龙门吊新野架桥机新野航吊新野天车
公司名称	南阳市卫华起重机销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区信臣路659号（注册地址）
联系电话	15514172111

产品详情

安装前准备工作

1)、场地的选择

安装现场应有足够的使用面积，以满足起重机安装和设备起吊的需要。施工场地应具备施工电源，用于接通焊接设备和其他电动工具。

2)、设备和工具准备（前附表）

3)、施工材料准备

本次安装工程所需的轨道及轨道附件、供电滑触线及滑线附件、车档材料等，按实际用量准备齐全。

4施工安全技术管理

1)、认真贯彻执行国家有关安全生产及劳动保护方针和法规，做到思想重视，组织落实，制度健全，措施得力。

2)、起重机安装、改造、维修施工人员必须经过专业培训，持证上岗。

3)、安装、改造、维修施工人员必须严格遵守安装工艺和安装安全操作规程。

4)、施工人员必须正确使用和佩戴劳保用品，施工前必须对安全防护用具进行检查，确认安全可靠。

施工前根据施工现场具体情况制定和完善防护措施。所有进入施工现场的管理及施工人员，要戴安全帽，高空作业佩戴安全带，电工作业穿绝缘鞋，施工现场安全管理人员要全过程监控。

5)、起重机吊装作业时，要指定专人进行指挥。

6)、施工过程要有详细的安全检查记录。

7)、发生安全事故时要及时抢救受伤人员，及时向领导汇报，保护好现场。严格执行

“三不放过”原则（即：事故原因分析不清不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、没有防范措施不放过）。

8)、起重机安装后，按施工方案相关要求自检、报检、验收。

1、制定施工方案及技术交底

项目经理根据来自公司的派工单，会同技术部门技术负责人，对起重机有关出厂技术文件、图纸、使用说明书、工地施工现场条件作分析研究、制定施工方案，报公司经理审批。直至方案合理，无修改意见，批准施工。由项目经理向施工班组公布施工方案，作施工部署。