

# 成品混凝土 安徽混凝土 安徽宏顺新型建材批发

产品名称	成品混凝土 安徽混凝土 安徽宏顺新型建材批发
公司名称	安徽宏顺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区韩摆渡镇
联系电话	18105642299 18105642299

## 产品详情

### 浇筑混凝土

浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，安徽混凝土，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2h应按施工缝处理(当混凝土的凝结时间小于2h时，则应当执行混凝土的初凝时间)。

浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，成品混凝土，发现问题应立即处理，水泥混凝土，并应在已浇筑的混凝土初凝前修正完好。

### 混凝土麻面缺陷情况

#### 混凝土麻面缺陷情况

混凝土麻面质量缺陷主要出现在：剪力墙的暗柱和暗梁交接处，柱与楼板交接处。

#### 原因分析

麻面是混凝土表面缺浆、起砂、掉皮的缺陷，表现为构件外表呈现质地疏松的凹点，其面积不大（ $0.5 M^2$ ）、深度不深（ $5mm$ ），且无钢筋现象。这种缺陷一般是由于模板湿润不够、支架不严，振捣时发生漏浆或振捣不足，气泡未排出以及捣固后没有很好养护而产生。

混凝土输送的泵管不得靠在钢筋、模板及预埋件上（若采用固定泵时泵管不得直接支撑在钢筋、模板及预埋件上，自密实混凝土，水平管应用钢管搭支架固定，垂直管固定在结构外围上）。

混凝土泵的操作要严格执行使用说明书和其他有关规定，操作人员经专门培训，合格后方可上岗独立操作。

混凝土坍落度过小，填料有困难时，可在厂家技术人员的指导下在拌筒内加入与混凝土相同水灰比的水泥浆，经充分搅拌后喂料，严禁用加水方式增加混凝土坍落度。

成品混凝土-安徽混凝土-安徽宏顺新型建材批发(查看)由安徽宏顺新型建材有限公司提供。安徽宏顺新型建材有限公司为客户提供“混凝土,混凝土制品”等业务，公司拥有“混凝土,混凝土制品”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在安徽省六安市裕安区韩摆渡镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：曹义山。