

(供应) 固定登车桥/固定式液压登车桥

产品名称	(供应) 固定登车桥/固定式液压登车桥
公司名称	中山市赛斐迩仓储设备制造有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	载荷:8000KG 型号:DCQ8-0.7 品牌:赛斐迩sunshine
公司地址	中山市港口镇胜隆西路6号36卡
联系电话	86 0760 88384430/88433699/88306324 15913405551

产品详情

载荷	8000KG	型号	DCQ8-0.7
品牌	赛斐迩sunshine	类型	固定式登车桥
平台尺寸	2440*1830mm		

固定登车桥

产品特点:

- 全液压动力，单个按钮操纵；
- 两侧安全防护裙保护脚部安全；
- 唇板与车厢始终紧密吻合；
- 平台与唇板采用长轴铰接，充分保证其高强度、长寿命；
- 附设检修安全撑竿及缓冲垫。

操作说明

- 1、上升过程：按住按钮sb1，抬起大板，当达到最高位置时，小油缸开始工作，小板张开。
- 2、工作过程：松开按钮sb1，调节平台在自重作用下，慢慢下落。
- 3、结束过程：当货物装载完毕后，按住按钮sb1抬起大板，小板自动复位，当大板抬到一定高度，然后松开按钮，调节平台在自重作用下慢慢

复位，整个工作过程完毕。

工作原理调节板操作极其简单，只需按动按钮，调节板自动升起；松开按钮，调节板靠自重下降搭在车上即可使用。

日常保养只需给关节添加润滑油及清扫坑位即可，方便快捷。

安全配置

- 1、安全撑杆
- 2、防撞胶块
- 3、防滑表面
- 4、防轧脚装置
- 5、其它可选配置

土建要求 地坑施工步骤：

- 1)先摧毁要求挖一个毛坯坑
- 2)挖引线孔，预埋电线(用pvc或钢管包住)线孔留在地坑尾部中心位置
- 3)将锚钉焊于角钢的内面，地坑三角均需角钢包边
- 4)坑底底层铺碎沙厂，上层钢筋混凝土
- 5)坑两边必须利用网状钢筋与土建中钢筋网连接稳固，注意间距
- 6)水泥浇注，预留角钢位置，预埋防撞块厚钢板
- 7)二次浇注，固定角钢，地坑施工完毕。

备注：

- 1)坑位前后两边要坚固、平整
- 2)电源必须符合安全标准380v/50hz (详细要求见我公司书面通知)

