固定液压登车桥[【仓储物流专用】

产品名称	固定液压登车桥[【仓储物流专用】
公司名称	中山市赛斐迩仓储设备制造有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	载荷:8000 型号:DCQ8-0.7 品牌:赛斐迩
公司地址	中山市港口镇胜隆西路6号36卡
联系电话	86 0760 88384430/88433699/88306324 15913405551

产品详情

载荷	8000	型号	DCQ8-0.7
品牌	赛斐迩	类型	固定式登车桥
平台尺寸	2440*1830		

固定登车桥

产品特点: ●全液压动力，单个按钮操纵； ●两侧安全防护裙保护脚部安全；
●唇板与车厢始终紧密吻合； ●平台与唇板采用长轴铰接，充分保证其高强度、长寿命；
●附设检修安全撑竿及缓冲垫。操作说明
1、上升过程：按住按钮sb1，抬起大板，当达到最高位置时，小油缸开始工作，小板张开。
2、工作过程：松开按钮sb1，调节平台在自重作用下，慢慢下落。 3、结束过程：当货物装载完毕后，按住按钮sb1抬起大板，小板自动复位，当大板抬到一定高度，然后松开按钮，调节平台在自重作用下慢慢复位，整个工作过程完毕。 工作原理调节板操作极其简单，只需按动按钮，调节板自动升起；松开按钮，调节板靠自重下降搭在车上即可使用。日常保养只需给关节添加润滑油及清扫坑位即可，方便快捷。
安全配置 1、安全撑扞 2、防撞胶块 3、防滑表面 4、防轧脚装置 5、其它可选配置 土建要求
地坑施工步骤： 1)先摧毁要求挖一个毛坯坑
2)挖引线孔，预埋电线(用pvc或钢管包住)线孔留在地坑尾部中心位置
3)将锚钉焊于角钢的内面，地坑三角均需角钢包边 4)坑底底层铺碎沙厂，上层钢筋混凝土
5)坑两边必须利用网状钢筋与土建中钢筋网连接稳固，注意间距
6)水泥浇注，预留角钢位置，预埋防撞块厚钢板 7)二次浇注，固定角钢，地坑施工完毕。
备注：1)坑位前后两边要坚固、平整 2)电源必须符合安全标准380v/50hz (详细要求见我公司书面通知)
详细参数型 号 额定载荷 (kg) 平台尺寸 (mm) 唇板长度 (mm) 倾幅范围 最高 最低 hld 6-0.5 6000 2000×2000 400 300 300 hld 6-05 6000 2500×2000 400 300 300 hld 8-0.5 8000 2000×2000 400 300 300 hld 10-05 10000 2500×2000 400 300 300