

# 爬架卸料平台 爬架卸料平台生产厂 爬架卸料平台

产品名称	爬架卸料平台 爬架卸料平台生产厂 爬架卸料平台
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

### 卸料平台使用管理

- 1.平台制作完成后应经过制作单位技术、设计、施工、安全等人员共同验收，合格后方可投入使用。
- 2.平台每次投入使用前均应对其杆件、焊缝、防护设施等进行检查，凡杆件变型、焊缝开裂、金属严重锈蚀、台面及防护栏杆不严密时必须停止使用。
- 3.平台安装、拆除必须使用起重设备，安装、拆除时应将平台上的物料清理干净。
- 4.平台应在其显著位置标明允许使用荷载及使用规定。
- 5.平台放置物料时必须轻吊轻放，物料应靠台中央均匀堆放。
- 6.放置长料应堆放整齐，零散物料应使用容器吊运，堆放物料及容器高度不得超过1.5米，不得将物料堆放在防护栏杆上。
- 7.平台上的物料不得长时间堆放，爬架卸料平台报价，必须及时清运，当卸料人员下班时，应将平台上物料清运干净。

建议在沿用外架与卸料平台同时分段搭设的方式下，加强对施工升降机安装定位的把控。技术人员在定位时应避免选择狭小飘窗、大跨度悬挑板以及上部存在明显大线条的位置，在技术好施工升降机安装的位置后，卸料平台安装单位、施工升降机安装单位及施工现场技术人员应一同准确算出施工升降机预埋件的预埋位置以及附墙件安装的位置，并画出定位图确定各方按图施工;按照图纸要求对作业人员进行全

部交底，并签字确认;安装过程中由专人进行检查，按要求严格把关。搭设完成后需经技术负责人、稳定员、监理共同对卸料平台架体进行验收，验收内容包括连墙件、“之”字型横向斜撑、卸荷撑杆、脚手板及与外架连接情况等，特别是对连墙件逐层进行验收检查，验收合格后方可投入使用。

近年来随着建筑业的高速发展，卸料平台在建筑施工“中转、卸料”过程中被普遍应用。卸料平台是施工现场常搭设各种临时性的操作台和操作架，一般用于材料的周转。卸料平台分为移动式卸料平台、落地式卸料平台、卸料平台多种。由于设备简单，工人使用时直接向上堆放物料，爬架卸料平台价格，物料堆放到相应数量，通过塔吊将物料吊走;或者是由塔吊调运过来的物料放到卸料台上运转到楼层中去。使用时，工地上均采用挂牌的方式用来说明卸料台的承载能力。在施工现场，爬架卸料平台多少钱，工人为了加快干活速度，多数采用估计的方式来看卸料台是否超载，看物料体积差不多装满卸料台就停止装东西，存在超载时不知情的稳定隐患，严重超载的甚至出现料台倾翻事故。卸料平台处于施工现场，爬架卸料平台，且数量较多，管理人员不能及时发现超载问题，监管难的问题也伴随着卸料台的应用出现。

爬架卸料平台报价-爬架卸料平台生产厂-爬架卸料平台由安徽玖辰建材有限公司提供。安徽玖辰建材有限公司位于河北省沧州市献县乐寿镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前玖辰建材在建材加工中享有良好的声誉。玖辰建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。玖辰建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。