

## pvc土工格室制造厂诚信企业

|      |                |
|------|----------------|
| 产品名称 | pvc土工格室制造厂诚信企业 |
| 公司名称 | 山东蜂格工程材料有限公司   |
| 价格   | 面议             |
| 规格参数 |                |
| 公司地址 | 泰安市青春创业开发区     |
| 联系电话 | 13854815886    |

## 产品详情

### 土工格室护坡的坡面平整

坡面是否平整与土工格室施工效果有密切关系，起伏不平的坡面极易造成格室焊点开裂、垮塌，同时造成局部格室与坡面间间隙过大，pvc土工格室制造厂，给回填土增加难度，因此边坡施工时应严格遵守平整顺直的施工要求，特别是石质地段的bao破面要进行人工修坡，清除坡面浮石、危石，直至符合施工要求。

坡面是否平整与土工格室施工效果有密切关系，起伏不平的坡面极易造成格室焊点开裂、垮塌，同时造成局部格室与坡面间间隙过大，给回填土增加难度，因此边坡施工时应严格遵守平整顺直的施工要求，特别是石质地段的bao破面要进行人工修坡，清除坡面浮石、危石，直至符合施工要求。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东蜂格工程材料有限公司

### 土工格室护坡的施工---坡面施工

首先，在坡面上依据柳杆直径，按照设计要求进行布局钻孔，在孔内钉入钩形柳桩，要求柳桩的长度为格室高度的2倍加30cm，如高度为5cm格室，柳桩长度应为2乘以5加30cm，即40cm；如为10cm格室，它的柳桩应为2乘以10加30cm，即50cm长度，沿排水沟两侧可嵌入竹、木等柳桩，主要是起到固定、拉伸、展开格室的作用，坡面中间及底部也可用竹、木类做桩。柳桩的作用主要是固定、悬挂和柳接格

室，因此，应使用材质较好的材料，特别是坡顶上沿及坡边，使用钢钎等，四周用直径16的U型钢筋固定，坡顶间距70cm，中间用直径12的F型钢筋固定，固定完后，坡面柳杆布局应呈三角形，间距为1.05m，将各节点紧紧固定在坡面，钢钎必须与坡面垂直，除顶部及边侧柳桩外，其他柳桩可以使用相对简单的材料。

为保证草种的出芽率，避免雨水冲刷坡面是关键，因此应及时覆盖可以保温、保湿的无纺布，进而更好的促进草种的发芽生长。无纺布覆盖时应按40乘以40cm的间距设计固定竹钉，因山区风大，应设专人维护，及时补钉竹钉，补盖无纺布。土工格室是20世纪70年代研制的一种新型土工合成材料.是由高密度聚乙烯或聚丙烯共策物片材经超声波焊接而成的立体网格组.具有强度高、耐老化、耐酸碱、化学性能稳定、适应性强等特点.国外已广泛应用于铁路、公路和水利工程中.取得了良好效果.我国亦被用于软基处理和铁路基床病害整治工程中.

pvc土工格室制造厂诚信企业由山东蜂格工程材料有限公司提供。pvc土工格室制造厂诚信企业是山东蜂格工程材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事PCA蜂巢约束系统，高分子蜂巢约束系统，PE蜂巢约束系统的厂家，欢迎来电咨询。