

# 哈尔滨pvc土工格室制造厂家推荐

产品名称	哈尔滨pvc土工格室制造厂家推荐
公司名称	山东蜂格工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市青春创业开发区
联系电话	13854815886

## 产品详情

土工格室护坡的施工---坡面施工铆杆嵌入完毕后，应马上开始悬挂土工格室，悬挂时应注意，各单元连接时尽量对齐并拧紧连接螺栓（相连格室片材应套进铆杆顶端杆帽两侧缝隙中），同时，应使土工格室尽量张开贴紧坡面，土工格室应以主受力方向，由上向下铺设，使格室片材垂直于公路路基，可横向铺设。

土工格室悬挂完毕后即可按要求设置砼锚锭块进行固定，施工时应保证锚锭块振捣密实。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东蜂格工程材料有限公司

### 土工格室护坡的坡面平整

坡面是否平整与土工格室施工效果有密切关系，起伏不平的坡面极易造成格室焊点开裂、垮塌，同时造成局部格室与坡面间间隙过大，给回填土增加难度，因此边坡施工时应严格遵守平整顺直的施工要求，特别是石质地段的bao破面要进行人工修坡，清除坡面浮石、危石，直至符合施工要求。

坡面是否平整与土工格室施工效果有密切关系，起伏不平的坡面极易造成格室焊点开裂、垮塌，同时造成局部格室与坡面间间隙过大，给回填土增加难度，因此边坡施工时应严格遵守平整顺直的施工要求，特别是石质地段的bao破面要进行人工修坡，pvc土工格室制造厂家，清除坡面浮石、危石，直至符合施

工要求。

土工格室植草护坡施工前期准备:格室材料针对不同护坡,适合选择不同型号的格室应用。一般斜坡小于 $1/2(45^\circ)$ 时可以应用5乘以25乘以25cm格室,若坡面斜率大于 $45^\circ$ 时应选用10乘以25乘以25cm格室,坡面斜率达到 $55^\circ$ ,或 $45^\circ$ 坡面高度大于10m时,应选用150乘以25乘以25cm格室,上边坡应尽量选用10cm格室,边坡绿化应以草皮或适合当地气候的草籽为主,也可种植一定数量的低矮树种,增加铺装边坡的稳定连接。

土工格室植草护坡施工工序为:平整坡面--排水设施施工—土工格室施工—回填客土—喷播施工—盖无纺布—前期养护。

哈尔滨pvc土工格室制造厂家推荐由山东蜂格工程材料有限公司提供。行路致远,砥砺前行。山东蜂格工程材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为塑料建材具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司还是从事PCA土工格室,高分子土工格室,高强土工格室的厂家,欢迎来电咨询。