

# 天津高空拆除作业、天津高空安装、天津高空维修、高空安装拆除

产品名称	天津高空拆除作业、天津高空安装、天津高空维修、高空安装拆除
公司名称	天津市创先名佳保洁服务有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	创先名佳:高空安装 户外高空:拆除安装 天津:天津南开区
公司地址	天津市西青区
联系电话	022-87680395 13072215312

## 产品详情

天津高空拆除作业、天津高空安装、天津高空维修、高空安装拆除、天津高空拆除作业、天津高空拆除公司、天津高空拆除服务、天津高空拆除，高空安装拆除，天津高空维修 外墙清洗、外墙清洗、学校外墙清洗、商场外墙清洗、小区外墙清洗、别墅外墙清洗、办公楼外墙清洗、高楼外墙清洗、大厦外墙清洗、高空外墙清洗、厂房外墙清洗、写字楼外墙清洗、公司外墙清洗。

天津高空拆除，高空安装拆除，天津高空维修、天津高空拆除作业、高处拆除作业

天津高空安装拆除，天津高空安装拆除作业施工，天津创先名佳高空安装、高空拆除公司。

- 1、单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。
- 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。
- 3、攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专门的安全技术培训，并经考试合格，持证上岗。作业前要进行检查，严格检查安全带、安全绳、平安网及安全技术防护设施，发现问题及时解决。作业中要经常进行安全技术检查，发现隐患应及时解决，危及人身安全时，必须停止作业。
- 4、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。
- 5、施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

6、雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以下强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

7、因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

8、防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。

9、高处作业安全设施的主要受力杆件，力学计算按一般结构力学公式，强度及挠度计算按桥涵施工规范中支架、模板、构件要求控制，构造上应符合现行的相应规范的要求。

10、应编制深基坑（槽）、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统等专项施工方案，并报上级部门组织专家审查。深基坑（槽）是指开挖深度超过5m的基坑（槽）、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑（槽）。高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡。超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10KN/m、或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑系统。

攀登作业、登高作业—攀登作业是指：借助建筑结构或脚手架上的登高设施或采用梯子或其他登高设施在攀登条件下进行的高处作业。在建筑物周围搭拆脚手架、张挂安全网，装拆塔机、龙门架、井字架、施工电梯、桩架，登高安装钢结构构件等作业都属于这种作业。进行攀登作业时作业人员由于没有作业平台，只能攀登在可借助物的架子上作业，要借助一手攀，一只脚勾或用腰绳来保持平衡，身体重心垂线不通过脚下，若有不慎就可能坠落。

悬空作业、高处作业—悬空作业是指：在周边临空状态下进行高处作业。其特点是在操作者无立足点或无牢靠立足点条件下进行高处作业。建筑施工中的构件吊装，利用吊篮进行外装修，悬挑或悬空梁板、雨棚等特殊部位支拆模板、扎筋、浇砼等项作业都属于悬空作业，由于是在不稳定的条件下施工作业，危险性很大。

天津创先名佳高空建筑防腐有限公司高空安装拆除施工安全措施：

- 1、施工前要组织施工人员安全学习及施工方案讨论，详细了解施工程序。
- 2、做好技术交底，按规定要求施工，不野蛮施工，要杜绝一切不安全施工因素。
- 3、施工过程中采用自检、互检、交接检查和检查相结合的方式确保工程质量和安全。
- 4、要保持施工现场清洁卫生，及时处理施工垃圾，做到工完场地清，并要严格控制污染。
- 5、施工作业现场要有专人看护，防止高空坠物，禁止无关人员进出施工场地。
- 6、施工作业人员在登高作业时必须戴安全帽，穿劳保鞋，系安全带（绳），作业期间严禁喝酒，进入厂区禁止吸烟，打闹，在遇到雷雨大风等恶劣天气时禁止登高作业施工。天津高空拆除作业、天津高空安装、天津高空维修、高空安装拆除