

# 诸城中央空调安装工程

产品名称	诸城中央空调安装工程
公司名称	山东广大工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美的 型号:MDV-335(12)W 发货地:山东
公司地址	山东省潍坊市奎文区民生东街1217号力拓国际大厦1301号
联系电话	18053655707

## 产品详情

诸城中央空调安装工程具体细节由山东广大工程设备有限公司小编分享如下：

### 一、中央空调的安装流程——内机就位

施工队进场吊装内机。

### 二、中央空调的安装流程——冷媒铜管的装置

装置完内机即可装置冷媒铜管，这是中央空调装置过程中重要的一个环节。大家要注意，一切的焊接点应该是铜管与分歧管的衔接处进行焊接，不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中在铜管内冲入氮气，这使铜管内部没有空气防止了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入紧缩机而产生毛病。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内清洁。

### 三、中央空调的安装流程——充氮保压

这是焊接完成后对铜管进行的压力测试，往铜管内充入一定压力的氮气进行保压，普遍压力测试时间为24小时。需求特别阐明：使用R410冷媒，需保持管内压力为40公斤，R22冷媒则需求保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体，收缩系数小，简直不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。假如测试过程中压力表有降落，则应该检查冷媒管焊接是否有问题。

### 四、中央空调的安装流程——冷凝水管的装置

冷凝水管从内机接出后室外或地漏，保持>1%的坡度。质量较高的装置则是从室内机接出后，就近落地，会同其他冷凝水管一同接出室外或地漏。

### 五、中央空调的安装流程——装置外机

做到外机风扇出风口在50公分内无遮挡物，一切落地脚装置减震垫，保证外机运转正常。

#### 六、中央空调的安装流程——抽真空

外机装置终了后在充填冷媒前需求对冷媒管进行抽真空，把管内的空气抽出，保持管内干燥、无水分，否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶，严重的会形成设备损坏。冷媒管需求衔接上外机后进行操作。

#### 七、中央空调的安装流程——充注冷媒

上述工作完成后，则能够开启冷媒阀，释放出外机内自带的冷媒，开机测试并检测压力，恰当进行补充，调试完成，到达工作状态后即可。