

供应格宾网厂家，防洪护坡雷诺护垫

产品名称	供应格宾网厂家，防洪护坡雷诺护垫
公司名称	安平县敏晨丝网制品厂
价格	7.30/平方米
规格参数	丝径:2.0-4.0mm 材质:镀高尔凡 PVC 热镀锌 品牌:利众
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇新民村村南100米处
联系电话	13102778356

产品详情

供应格宾网厂家，防洪护坡雷诺护垫

原材料采用不是一般固定产料，而是会随着季节，时间而变动的钢丝，习惯上来说，夏季的盘条价格低，因为那时候南方都在汛期，不好施工，所以盘条的供量不多，导致价格低，可是到了采购旺季的时候，盘条也会随着增加，进而影响到格宾石笼的单价，因为我们的人工费是不变的，变得只有原材料1平方米的价格。

安装石笼网的时候有什么施工技巧吗

1、施工人员首先掀开镀锌石笼网大约成九十度，绑扎间隔网成为箱形。绑扎线采用同材质钢丝，双股以上绑扎并绞紧。间隔网首先上下然后四处固定并绑扎绞紧。

2、施工人员将石笼网网箱裁剪折叠成网笼，然后压缩、捆扎，运输到施工现场。

3、在整体性结合水平方向，绑扎所有相邻格宾框线，由边缘算起第250mm处为点，每250mm距离继续绑扎。

第二层铺设后(上方层)，须将相邻处一并绑扎，以求整体连结。相邻网身，平均每平方米绑扎4处。每层整体格宾连结后，才可投入填石头。

4、铺设石笼网箱笼。核定铺设位置后，依设计图指示安放格宾箱笼。在整体性结合垂直方向，绑扎所有相邻格宾框线，由150mm处开始垂直方向往下用铅丝绕2—3圈后绑扎，共计3处(从上往下依次为(150mm

、200mm、150mm)

绑扎第3处时，整组格宾下方如有相邻网，须将下方一并绑扎，以求一体连结。