

金寨混凝土 成品混凝土 安徽宏顺新型建材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 金寨混凝土 成品混凝土 安徽宏顺新型建材 |
| 公司名称 | 安徽宏顺新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省六安市裕安区韩摆渡镇 |
| 联系电话 | 18105642299 18105642299 |

产品详情

混凝土质量通病

混凝土质量通病；

(1) 麻面；物件表面呈现无数的小凹点，但无露筋现象，产生的主要原因是模板湿润不足，板缝不严密，振捣时漏浆或振捣不足，气泡未排出。

(2) 露筋；产生的原因是浇筑混凝土垫块位移，钢筋紧帖着模板，以及混凝土保护层不够引起的，有时因保护层混凝土振捣不密实或模板湿润不足，自密实混凝土，脱模过早等。

(3) 蜂窝；产生的原因有混凝土配比不准确，预拌商品混凝土，或搅拌不均匀，造成砂浆与石子分离，或浇筑方法不当，或振捣不足以及模板严重漏浆。

(4) 孔洞；产生的原因有混凝土分离，混凝土捣空，另外混凝土受冻，或掺入泥块杂物等都会形成孔洞。

]当蜂窝比较严重或漏筋较深时，应取掉附近不密实的混凝土和突出的骨料颗粒，用清水洗刷干净，成品混凝土，并充分润湿后再用比原标号高一级的细石混凝土填补，并仔细捣实；对空洞事故的补强，可在旧混凝土表面处理施工缝的方法，保持湿润72后小时，振捣比原标号高一级的细石混凝土。为了减少新旧混凝土之间的孔隙，水灰比可控制在0.5以内，并掺万分之一水泥用量的铅粉，分层掺实，以免新旧混凝土接触出现裂缝。

梁板混凝土浇筑：梁板按框架格顺序浇筑，每框架格先将梁根据高度分层浇筑成阶梯型，当达到顶板位置时即与板的混凝土一起浇筑，浇筑混凝土的虚铺厚度要略大于板厚，振捣完毕后用刮杠刮平，在用木

抹子抹平，并拉线检查板面标高，严格控制平整度尤其是柱根部。

楼梯混凝土浇筑：楼梯混凝土自上而下浇筑，金寨混凝土，先振捣底板混凝土，达到踏步位置后在与踏步一起浇筑，不断连续浇筑，并随时用木抹子将踏步抹平并下楼梯栏杆预埋件。

混凝土的养护：混凝土浇筑24H后进行浇水养护，养护时间不少于7小时，大体积混凝土不少于14小时。对于冬期混凝土的浇筑详见《冬施方案》。

金寨混凝土-成品混凝土-

安徽宏顺新型建材(推荐商家)由安徽宏顺新型建材有限公司提供。安徽宏顺新型建材有限公司是安徽六安,混凝土及制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽宏顺新型建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽宏顺新型建材更加美好的未来。