

# 检查井砌块砖砌井每立方砖砌体用多少块砖

产品名称	检查井砌块砖砌井每立方砖砌体用多少块砖
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

检查井砌块砖砌井每立方砖砌体用多少块砖，

提高了墙体的抗剪能力：由于混凝土井壁墙体模块四面均有相互链锁的凹凸槽型结构，组合时形成一个整体，使墙体各个方向的抗剪能力远远优于粘土砖的砌筑形式。

3、提高了墙体的整体强度，增强了抗渗漏能力：混凝土井壁墙体模块有横向环筋槽，竖向插筋灌浆孔，组合砌筑后形成纵向孔孔相贯，横向孔孔相通的网状立体结构，在网状孔内灌注混凝土，墙体连成整体，进一步提高墙体的整体性，使砌筑效果达到现浇混凝土的水平，不需施用其它防渗措施可起到良好抗渗漏作用。

1.1 砌筑前将混凝土模块表面及孔洞内的杂物清理干净

1.2气候炎热干燥时，宜将模块表面进行喷水湿润

1.3干码砌筑，每五层应修正累积误差，一次性砌筑高度不超过4米；

1.4砂浆砌筑应避免砂浆落入孔内；

1.5混凝土直墙模块、弧形模块砌筑应错逢对孔；

1.6 混凝土模块砌体灰缝应横平竖直，采用不低于M7.5水泥砂浆勾

缝（设计有特殊要求的除外），勾缝后须清扫墙面；

1.7 踏步随砌随安装，并做临时固定，灌孔混凝土未达到设计强度前

不得踩踏；

1.8 混凝土灌孔前须做必要的临时支撑或紧固，一般，用弧形模块砌

筑圆形构筑物时，灌孔前将\*\*\*上层模块临时紧固即可；直墙模块砌筑

矩形构筑物时，对角部及相关部位进行临时支撑或紧固；