

# 建筑用蒸压加气混凝土墙板施工 山东熙元道

产品名称	建筑用蒸压加气混凝土墙板施工 山东熙元道
公司名称	山东熙元道节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台电子商务产业园A厅16楼
联系电话	15253193115 15253193115

## 产品详情

耐火性：ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，装配式蒸压加气混凝土墙板施工，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；50厚板保护钢柱耐火极限>4小时；都超过了一级耐火标准；

### ALC板耐火实验

抗震性/抗风性：这样可以保证建筑物维护结构在大风或力作用下不会发生大的损坏，具有较强的抗震性能。在1：1的模拟试验中，建筑用蒸压加气混凝土墙板施工，经过烈度为10.5度（1.2g）试验后，测试建筑模型全部板材无一断裂，120个NALC板安装节点无一损坏。

对于现在使用中的ALC墙板来讲，它的生产过程也就是在很大程度上决定了板材的使用时间，有很多的用户反映说在使用ALC墙板的过程中出现了很多的裂缝，其实出现这样的情况是很正常的，但是裂缝的类型是不一样的，沧州蒸压加气混凝土墙板施工，裂缝是ALC墙板生产过程中常见的问题。常见裂缝主要分为工艺裂缝和蒸汽养护裂缝，为了能够让大家在使用的時候分清楚究竟属于哪一种裂缝，也能够根据不同的原因采取正确的治理方式，下面就为大家简单的介绍一些导致裂缝发生的原因，内墙蒸压加气混凝土墙板施工，以及我们应该如何进行一些处理。

板片就位后放掉尼龙吊带，调整水平和垂直度后每一皮板材用不锈钢斜柄连接件固定于C型槽内，每五皮板材用角钢支撑件和不锈钢空心钉固定板片。

用2m靠尺检验板的平整度，根据垂直线和水平线校正垂直度和水平度，使板的安装误差控制在允许的偏差范围内。

每一皮板材校正合格后，才可固定板材。

整个墙面板安装完成后，应检查墙面安装质量。对超过允许偏差的墙面用钢齿磨板或磨砂板修正。对缺棱掉角的墙板用ACL板补料进行修补。

为保证ALC板的有效防水在底部ALC板内侧切45°斜坡，用膨胀混凝土浇筑

建筑用蒸压加气混凝土墙板施工-山东熙元道由山东熙元道节能科技有限公司提供。山东熙元道节能科技有限公司位于济南市天桥区黄台电子商务产业园A厅16楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东熙元道在混凝土及制品中享有良好的声誉。山东熙元道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东熙元道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。