ppr熔管 艾菲力塑胶 襄阳ppr管

产品名称	ppr熔管 艾菲力塑胶 襄阳ppr管
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

注意施工的安全

1、进入施工现场必须戴好安全帽。施工现场禁止吸烟、随地大小便。操作高度大于2m视为高空作业，高空作业必须系好安全带。

2、正确使用各种机具，砂轮机不能反转，切割时人必须站在切割机一侧进行，防止砂轮片碎裂伤人。

3、堆放和安装管材时，ppr熔管，应注意防火安全远离火源，防止造成火灾。距离热源不得小于1m，严禁使用太阳灯取暖。

4、使用人字梯必须加装连档绳，保证梯子与地面成60 ° ~70 ° 角；梯子底角，采用橡胶、麻

布包裹以防滑。

5、每日施工完后，要求将施工现场残留材料清理干净。

ppr管的经济性能

ppr管经济性能不能用次投资来衡量，因为它是个“ 投资小，襄阳ppr管，损失大 ”产品。长寿命、免维护、无损失，才是ppr管经济性能的关键所在。ppr管的投资在它的经济因素中只能排在第4位。

ppr管的施工性能

好的ppr管和管件方便安装，无需铰丝、无需焊接，没有施工污染，无有施工风险，连接迅速完成。

ppr管的热膨胀性能

会使用冷水，也会使用热水；我们生活的环境也会发生一年的四季变化。所以的ppr管材料应该是热膨胀系数较小。对环境温度和使用温度适应性较强。热膨胀系数过高也是漏水的原因之一。

ppr管让经过培训的技术工人进行操作。同时，工艺流程也非常重要。应按照横平竖直的原则，ppr管规格，在房间基础地面上开槽出大于水管直径的深槽，然后铺设PPR水管，ppr管，紧接着逐一顺序热熔连接。所有PPR接口采用热熔技术融合到一起后，进行必要的压力强度测试。热熔技术在冷却之后就定型了，不是时间越长越好，长时间打压对水管会有损伤。当确保没有任何渗水漏水现象后，再进行填埋。如果现场环境允许，打压测试时间可长一些。

ppr熔管-艾菲力塑胶-襄阳ppr管由台州艾菲力塑胶有限公司提供。台州艾菲力塑胶有限公司是从事“塑料制品（不含塑料桶）,橡胶制品（不含橡胶桶）,阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑志雨。