

# 安徽宏顺新型建材 绿色建材混凝土 六安混凝土

产品名称	安徽宏顺新型建材 绿色建材混凝土 六安混凝土
公司名称	安徽宏顺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区韩摆渡镇
联系电话	18105642299 18105642299

## 产品详情

### 底板混凝土浇筑

底板混凝土浇筑：底板混凝土连续浇筑，尽量降低混凝土配合比中的用水量，用振捣棒连续振捣，六安混凝土，后用平板振捣器振平，按板的设计标高控制板的平整度，高的铲掉，预拌混凝土价格，低的补平，用水平刮杠刮平，后用木抹子搓平。

墙柱的混凝土浇筑：混凝土浇筑前先填3-5CM与混凝土同配比的减石子砂浆。柱墙混凝土分层浇筑，分层振捣，每次浇筑厚度为振捣棒的有效长度的1.25倍。

### 梁、板混凝土浇筑

梁、板混凝土浇筑：

- 1、梁、板同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，既先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，绿色建材混凝土价格，梁板混凝土浇筑连续向前进行。
- 2、混凝土梁高大于400mm时，其施工应采用分层浇筑混凝土的方法，每层混凝土厚度不得大于400mm，应合理安排混凝土的浇筑顺序。四周对称浇筑，并应控制浇筑速度。
- 3、梁柱节点钢筋较密时，此处宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。

安徽宏顺公司要生产销售商品混凝土、干粉砂浆、加气砖等新型建筑材料，公司拥有先进完善的成套实验室仪器设备，雄厚的实验技术力量。

蜂窝一般由下列原因形成：

- (1) 混凝土在浇筑时振捣不严，尤其是没有逐层振捣。
- (2) 混凝土在倾倒入模时，因倾落高度过大而分层。
- (3) 混凝土材料配合比控制不严，水灰比太低。
- (4) 模板不严密，浇筑混凝土后出现跑浆现象，水泥浆流失。
- (5) 混凝土在运输过程中已有离析。

安徽宏顺新型建材(图)-绿色建材混凝土-六安混凝土由安徽宏顺新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽宏顺新型建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!