

# 牛舍风机的组装过程

产品名称	牛舍风机的组装过程
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

牛舍风机安装注意事项：

- 1、安装前首先检查风机各部件是否安全，并检查外壳、风叶是否因运输过程引起的变形或损坏，否则应予以修复后确定正常才可使用。
- 2、安装前要先检查基础是否有足够的强度和固定螺钉是否符合风机安装孔尺寸。
- 3、检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象，检查所有紧固件是否齐全、拧紧。
- 4、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。
- 5、线路电压必须与电动机上额定电压相符。
- 6、电机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，牛场风机，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。
- 7、检查各转动部件是否相碰，紧固件是否牢固。
- 8、使用前应先检查风叶旋转方向是否与风机相一致。
- 9、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。
- 10、风机起动前应先检查风机里面有无妨碍风轮转动的物件，如工具等。牛舍风机的组装过程
- 11、长期不用的风机重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。

牛舍风机叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；采用外翻沿倒流设计，提高通风量，减少风机振动和噪音，增加风机稳定性；电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高、电机尺寸小、重量轻、电流低、力矩大；扇叶均经过电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定性、延长使用寿命。

根据客户需求可加装安装使用的环形吊装环，方便客户安装 牛舍风机的组装过程

牛舍风扇这些问题通常发生在炎热的夏季，可能通风不足。计算炎热季节所需的通风量，并将其与现有风扇的总额定通风量进行比较。如果需要，安装更大的风扇或增加风扇数量。?风扇不能根据额定通风量供应空气，因为刀片，保护盖和百叶窗脏了，牛舍风扇，孔被扭曲，皮带打滑。这些风扇的直径在24到48英寸之间，使用的功率在1/4到1马力之间。每月检查风扇皮带并进行调整。直线风扇的风扇需要定期检查叶片螺母的松动情况。每月至少清洁一次风扇的刀片，防护装置和百叶窗。应该注意的是，风扇在清洁之前会断电。进入的风来自较温暖的地方，例如屋顶空间的位置。设置外部空气入口的位置。牛舍风机的组装过程

冷却措施当阴影的自然通风和大尺寸的Zui不能满足要求时，有必要考虑增加额外的冷却措施以减少热应力。在热应激下，奶牛会降低饲料利用率和产奶量，并会增加奶牛的繁殖疾病。在下列情况下，奶牛会受到压力：白天温度过高，不锈钢牛舍风机，温度过高，相对湿度过低。有很多方法可以降温。遮阳网：将遮阳网放在牛舍上方，不要粘在谷仓上，需要距离谷仓顶部0。常见的方法是增加通过风扇的空气流量，以达到冷却的目的。。还有另外两种方法：一种是通过喷雾系统降低奶牛周围空气的温度。另一种方法是直接喷洒到奶牛上，通过蒸发水来实现冷却奶牛的效果。