

六安沉井施工 市政沉井施工 瑞联

产品名称	六安沉井施工 市政沉井施工 瑞联
公司名称	安徽瑞联建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室
联系电话	18605563999 18605563999

产品详情

内隔墙间距一般不超过5~6m，其厚度一般为0.3~0.4m。内隔墙墙底面应比刃脚踏面高出0.5m以上，以免妨害沉井下沉。沉井施工时，需先将场地平整，在基坑上展设必定厚度的砂层，在刃脚地位再展设垫木。然后再垫木上制造刃脚和节沉井。当沉井缓凝强度达70%时，才可拆除垫木，挖土下沉。排水方式依据水量大小，土质情形，装备条件而定。水量不大，土质较好，一般采取简易排水法或吊桶排水；水量较大，土质较差，应采用水泵抽水。

为进步混凝土沉井的防水性能，减少沉井下沉时的摩擦阻力，好在混凝土沉井拆模后，在沉井的外壁做防水砂浆抹面。沉井是靠自重下沉，要求井壁尽可能增添重量，并减少井壁和土层之间的摩擦力。砖、料石井壁的抗拉强度小，六安沉井施工，接缝多，整体性差，透水才能强；混凝土井壁整体性好，防水才能强，但抗拉强度低，水中沉井施工，下沉过程中轻易开裂渗水。在刃脚遇到障碍物的情况下，必须先清除后再下沉。清除方法是人工排除，在不能排水的情况下，由洁水工进行下切割或者水下。

各段井壁接高的施工缝依照防水混凝土施工缝要求忍着处置。外井壁无防水抹面时，要将接缝处高低各200mm范畴内凿毛，冲刷清洁后作防水抹面，一进步接缝处的防水才能。刃脚第平面称为踏面，其宽度视所遇土层的软硬及井壁重量、厚度等二定，一般不大于15cm。当需穿过坚硬土层或岩层时，踏面宜用钢板或角钢维护。在开始阶段，要经常检查沉井的平面位置，预制沉井施工，在纵横方向都应作好标记，随时注意防止较大的倾斜。在

中间阶段，可能会出现下沉困难的现象，市政沉井施工，但在上节井体接高后，下沉又会变得明显，且仍可能出现偏斜事故。

六安沉井施工-市政沉井施工-瑞联(推荐商家)由安徽瑞联建设工程有限公司提供。安徽瑞联建设工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！