

# 青岛轻质隔墙板供应商 山东熙元道

产品名称	青岛轻质隔墙板供应商 山东熙元道
公司名称	山东熙元道节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台电子商务产业园A厅16楼
联系电话	15253193115 15253193115

## 产品详情

在大体积结构中，就会经常性的使用到ALC板，对于这样的情况由于结构的截面非常大，水泥的使用量也很大，所以说水热产生的温度变化也是很大的，这样的情况下造成的温度收缩应力是会让ALC墙板产生大量裂缝的主要原因了。出现的裂纹主要是会分成两种，一种是表面裂纹，另一种是贯通裂纹。这两种裂纹主要是由混凝土表面和内部的散热条件不同，温度外低内高，从而形成了温度的差别，然后由混凝土内部产生压缩应力，在墙板的表面形成的。因为温差导致的裂缝，建筑用轻质隔墙板供应商，说明本身产品其实是没有问题的，所以大家在储存的时候要注意保管的环境是不是合理。

对于ALC板材，相信大家还是非常熟悉的，这种材料在近几年时间里面是非常常用到的一种墙体材料，深受建筑施工现场的喜爱。从整个的制作工艺来讲，新型轻质隔墙板供应商，ALC板材的生产工艺还是非常符合现在的生产需求的。毕竟我们现在会更加看重发展经济的同时也看重保护环境。这种墙体材料是非常环保绿色的，所以说大家也愿意使用这种材料，再加上它的制作工艺也不是很复杂，在批量生产上也不是很大的问题。ALC板材本身具有EPS板不能替代的优势和性能。再从机械性能方面来看，内墙轻质隔墙板供应商，也是EPS板无法比拟的，所以说在使用上也会更广泛一些的。

框架部分屋面梁为矩形梁，ALC屋面板两端搁置在两边梁上，搁置长度 100mm同时通过梁中间的预埋件焊接连接钢筋在板缝处，泥砂浆使之连成整体。

**预埋件放置：**根据排版图，在每块板的接缝处放置预埋铁件。

**找平放线：**在每道梁上拉通线，青岛轻质隔墙板供应商，用水泥砂浆找平，使表面平整，坡度一致。找平后根据排版图，在屋面 梁上放线定出每块板位置。

**铺设：**ALC屋面板有正反面，施工时务必确认板短边一侧的正反标记。由于alc蒸压加气混凝土板材很容易破损，ALC板由吊具吊至屋面后，由四人用ALC板吊装带，抬至铺设点，板端搁置处用水泥砂浆座浆，根据定位线进行调正。

**接缝钢筋焊接** 接缝筋有纵向和横向两种，板短边方向的缝中有通长筋，以起连通和调整作用，焊在预埋件上；板长边方向边缘有企口，拼接后横向筋垂直纵筋伸入一边板缝中长500mm，和纵筋焊接，

以起连接整体作用。这样预埋件位置即使偏了，不在板缝处，也可以通过纵筋而调整。

**灌缝** 在板的边缘有企口，在企口中填满砂浆，通过砂浆和接缝筋的粘结得以加强，把整个屋面板连成一个整体。由于ALC板吸水率很大，故灌缝砂浆宜用1 3水泥砂浆，水泥砂浆中加一点，使这微膨粘结。施工时先用水湿润板缝，再用107胶水刷一道后灌砂浆。灌缝时不能一次弄好，应分2-3次进行，后期收光一次，砂浆灌缝一定要密实，以利于屋面板的整体性和防水要求。

青岛轻质隔墙板供应商-山东熙元道由山东熙元道节能科技有限公司提供。青岛轻质隔墙板供应商-山东熙元道是山东熙元道节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。