

# 六安混凝土 安徽宏顺新型建材

产品名称	六安混凝土 安徽宏顺新型建材
公司名称	安徽宏顺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区韩摆渡镇
联系电话	18105642299 18105642299

## 产品详情

### 混凝土露筋缺陷情况

安徽宏顺公司主要生产销售商品混凝土、干粉砂浆、加气砖等新型建筑材料，水泥混凝土价格，公司拥有先进完善的成套实验室仪器设备，雄厚的实验技术力量。

### 混凝土露筋缺陷情况

露筋是板拆除钢筋露在混凝土外面。

### 原因分析

- (1) 混凝土内钢筋垫块数量不足或混凝土振捣过程中垫块发生位移，使钢筋紧贴模板而造成露筋。
- (2) 保护层垫块厚度不符合设计要求使钢筋紧贴模板而造成露筋。
- (3) 保护层混凝土浇捣不密实或混凝土掉角出现露筋。

### 什么情况下不宜采用粉煤灰?

### 什么情况下不宜采用粉煤灰?

冬季施工，尤其在-10 及其以下温度施工时，商品混凝土多少钱一立方，由于粉煤灰混凝土早期强度偏低，达到抗冻临界强度需要在正温预养时间长，工地保温较差，很易受冻，不宜掺粉煤灰。

此外随打压光混凝土地面、有除冰盐要求的混凝土不得掺粉煤灰。

掺粉煤灰混凝土是否可以延长验收龄期?

是的，由于粉煤灰掺入对混凝土后期强度有贡献，因此我国《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GB J146)规定粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期。

地上工程宜为28天;地面工程宜为28天或60天;地下工程宜为60天或90天;大体积混凝土宜为90天或180天。

梁、板混凝土浇筑：

- 1、梁、板同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，既先浇筑梁，六安混凝土，根据梁高分层浇筑成阶梯形，水泥混凝土，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。
- 2、混凝土梁高大于400mm时，其施工应采用分层浇筑混凝土的方法，每层混凝土厚度不得大于400mm，应合理安排混凝土的浇筑顺序。四周对称浇筑，并应控制浇筑速度。
- 3、梁柱节点钢筋较密时，此处宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。

六安混凝土-安徽宏顺新型建材(推荐商家)由安徽宏顺新型建材有限公司提供。六安混凝土-安徽宏顺新型建材(推荐商家)是安徽宏顺新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹义山。