

顶管沉井下沉施工 安徽瑞联|实力厂家 日照沉井下沉施工

产品名称	顶管沉井下沉施工 安徽瑞联 实力厂家 日照沉井下沉施工
公司名称	安徽瑞联建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室
联系电话	18605563999 18605563999

产品详情

当节井筒下沉至地面以上只剩1m左右时，应结束下沉，接长井筒。当沉井下沉至设计标高后，浇筑混凝土封底。为保证沉井能顺利下沉，沉井的重力必需大于或即是沉井外侧四周总摩阻力的1.15~1.25倍。为进步混凝土沉井的防水性能，减少沉井下沉时的摩擦阻力，好在混凝土沉井拆模后，在沉井的外壁做防水砂浆抹面。施工时要严厉依照防水抹面五层作法德请求抹压，表面必需压实抹得光滑平整，以减少摩擦力，使沉井能顺利下沉。

沉井是靠自重下沉，要求井壁尽可能增添重量，并减少井壁和土层之间的摩擦力。砖、料石井壁的抗拉强度小，市政沉井下沉施工，接缝多，整体性差，透水才能强；混凝土井壁整体性好，顶管沉井下沉施工，防水才能强，但抗拉强度低，下沉过程中轻易开裂渗水。沉井下沉至设计标高后，应进行沉降观测，待8h内累计下沉量不大于10mm时，沉井下沉施工清包价格，方可进行封底。沉井封底时影响沉井防水后果的要害，封底有拍摄封底和不排水封底。（即干封底和水下封底）两种方式。刃脚内侧的倾斜角度为45°~60°。一般踏面外形的稳固性好，但只实用于疏松而无障碍物的底层。刃脚上面的凹槽是在沉井封底后浇筑底板时，底板能和井壁紧密衔接，有利防水，有利于将封底地面反力更好地传递给井壁。一般凹槽高于1.0m，深度为150~300mm。

各段井壁接高的施工缝依照防水混凝土施工缝要求忍着处置。外井壁无防水抹面时，要将接缝处高低各200mm范畴内凿毛，冲刷清洁后作防水抹面，一进步接缝处的防水才能。当

节井筒下沉至地面以上只剩1m左右时，应结束下沉，日照沉井下沉施工，接长井筒。当沉井下沉至设计标高后，浇筑混凝土封底。为保证沉井能顺利下沉，沉井的重力必需大于或即是沉井外侧四周总摩阻力的1.15~1.25倍。沉井下沉时，有时会产生偏斜、下沉速度过快或过慢等情形，此时应细心调查原因，调剂挖土次序和消除施工障碍，甚至借助卷扬机进行纠偏。

顶管沉井下沉施工-安徽瑞联|实力厂家-日照沉井下沉施工由安徽瑞联建设工程有限公司提供。“顶管施工，沉井施工”选择安徽瑞联建设工程有限公司，公司位于：安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室，多年来，瑞联坚持为客户提供好的服务，联系人：谭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞联期待成为您的长期合作伙伴！