

# 驻马店沉井施工 安徽瑞联|正规可靠 沉井施工工程

产品名称	驻马店沉井施工 安徽瑞联 正规可靠 沉井施工工程
公司名称	安徽瑞联建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室
联系电话	18605563999 18605563999

## 产品详情

在开始阶段，要经常检查沉井的平面位置，在纵横方向都应作好标记，随时注意防止较大的倾斜。在中间阶段，可能会出现下沉困难的现象，但在上节井体接高后，下沉又会变得明显，且仍可能出现偏斜事故。沉井下沉时，就应当做好封底筹备。由于有的沉井在软土中排水下沉时，下沉速度很快，当沉井下沉到设计标高以后，若不及时封底，有可能使沉井偏差增大，大批土体涌进井内，将给封底工作带来艰苦。沉井井壁既是施工时挡土和防水的围堰，又是构造外墙，所以要求井壁有足够强度和抗渗性。在地层的侧压力和地下水的渗透压力作用下，不致损坏变形或渗漏。

抽水的集水井，要待沉井防水混凝土底板到达设计强度后才结束抽水，用素混凝土填满，驻马店沉井施工，然后，用事先筹备好的带螺栓孔德钢盖板和橡皮垫圈盖好，拧紧法兰盘上的所有螺栓。集水井的上口标高，应比钢筋混凝土底板顶面标高下200~300mm，待集水井封口完毕后，再用混凝土找平。沉井施工时，需先将场地平整，在基坑上展设必定厚度的砂层，沉井施工工程，在刃脚地位再展设垫木。然后再垫木上制造刃脚和节沉井。当沉井缓凝强度达70%时，才可拆除垫木，挖土下沉。沉井挖土下沉是沉井施工中非常重要的一道工序，也是施工中必须引起重视的一个环节。沉井在混凝土井壁浇筑完成并强度达到100%设计强度后，就可进行挖土下沉。

沉井挖土必须事先制定好挖土计划、合理配备施工人员和机械设备。沉井开始下沉阶段，

井体入土的深度不大，井体下沉时所受的土方阻力较小，并且此时由于沉井大部分还在地面以上，侧向土体的约束作用很小，顶管沉井施，稳定性较差，所以沉井产生偏移和倾斜。为进步混凝土沉井的防水性能，减少沉井下沉时的摩擦阻力，好在混凝土沉井拆模后，市政沉井施工，在沉井的外壁做防水砂浆抹面。在刃脚遇到障碍物的情况下，必须先清除后再下沉。清除方法是人工排除，在不能排水的情况下，由洁水工进行下切割或者水下。

驻马店沉井施工-安徽瑞联|正规可靠-沉井施工工程由安徽瑞联建设工程有限公司提供。安徽瑞联建设工程有限公司位于安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞联在工程施工中享有良好的声誉。瑞联取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞联全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。