

黔南氟碳铝单板加工

产品名称	黔南氟碳铝单板加工
公司名称	云南国园铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明官渡区昌宏路高原明珠商务中心A座701
联系电话	13668785048 13668785048

产品详情

连接件（预埋件）是铝单板与主体结构连接的结构件之一。连接件（预埋件）制作、安装的质量好坏直接影响与动态结构的连结功能。其安装的程度也直接影响着铝单板施工的精度及外观质量的好坏。所以作为铝单板安装施工的项作业，连接件（预埋件）无论对其制作和安装都是直接影响着整个铝单板施工、安装及整体效果的重要因素。

（1）连接件（预埋件）的水平安置，以放线确定的点为点在主体上打孔固定，以水平线后一个点为第二点，复验检查无误后按照施工图分格线依此打点，确定连接件（预埋件）的位置，并可靠连接，以免人为因素振动造成连接件（预埋件）移位。

（2）连接杆件位置应严格按照铝单板的施工图纸进行安装，按水平线线进行固定。

（3）对首先预制的点进行抽检，发现问题，及时采取补救措施，避免在下层面的施工中产生问题。

（4）安装位置偏差要求为标高方向 $\pm 2\text{mm}$ ；水平方向 $\pm 3\text{mm}$ 。安装前连接件（预埋件）先进行防腐处理，或采用镀锌材料。

施工工艺流程图：测量放线 测量成果绘制施工图 连接件的安装

铝单板的加工制作 施工材料运抵工地现场 铝单板安装特殊要求及保证 铝单板的安装 打胶

经过对建筑物的测量，对结构的误差有了一个明显认识，为了形象直观地反映我们测量结果，采取绘制图纸反映测量结果的方法，即成果图的绘制，它不仅能形象反映我们的测量结果，同时还可以为设计人员提供方便，也为我们施工安排提供更丰实的原始资料，并及早地为所处理的问题作准备，故施工图是设计，施工的准备工作的准备工作，特别对施工有着很重要的意义。

铝单板安装方法有：

- 1、将铝单板及配件用电梯等垂直运输设备运到各施工点上。
- 2、用清洁剂将铝单板靠室内面一侧及立柱框表面清洗干净。
- 3、整块铝单板通过四周铝角码与龙骨（角钢）连接，固定在龙骨上。
- 4、固定方式，如果是内装无缝拼接，可用电钻在龙骨上相应位置转孔，然后用平头（沉头）铝拉钉铆接；如果是外装有胶缝的板，可用钢转尾螺丝（也称法兰螺丝或凤尾钉）直接通过铝角码的连接孔钻进龙骨里来固定铝板，但要注意控制钻头的松紧好调整铝板块。
- 5、铝板进场作试拼装，先将铝板稍微固定在龙骨上，注意安装精度控制，调整板块后再进行紧固。
- 6、安装铝板时，要按铝板上的编号依次上墙安装。
- 7、铝板安装均从正面、大面积、转角部位开始，氟碳铝单板加工，从上往下安装的原则。
- 8、铝板与龙骨间的连接要符合图纸要求，要牢固可靠，不可少装螺栓。
- 9、幕墙转角及周边墙体、上下封口的连接构造以及变形缝的处理应符合设计要求。
- 10、节点构造及收口处理

黔南氟碳铝单板加工由云南国园铝业有限公司提供。云南国园铝业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云南国园铝业——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明官渡区昌宏路高原明珠商务中心A座701，联系人：王总。