

检查井砌块砖砌定型检查井图集

产品名称	检查井砌块砖砌定型检查井图集
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

检查井砌块砖砌定型检查井图集，施工工艺流程防沉降井盖座施工工艺原理图（如图）图自调式防沉降井盖座原理图。施工工艺流程图（如图）图新建检查井防沉降井盖座施工工艺流程图主要施工过程与操作要点（）施工准备）根据设计图纸及相关技术文件，组织编制作业指导书，对作业工人进行技术交底。）根据施工需要进场防沉降井盖座备用，井盖模具数量根据沥青砼的施工进度及检查井的间距确定，一般配备套。熟练作业工人，并有人协调沥青砼碾压作业。施工的工具包括铁锹、风镐、水平尺、小型振动压路机、小推车等。

检查井砌块砖砌定型检查井图集，井圈应采用钢筋砼结构，井圈内侧圆顺，且内径误差应在范围内，井圈顶面应平整。）根据检查井井圈顶面与沥青砼路面的高差，并考虑防沉降井盖座的高度，以确定调节环的制作高度调节环应采用专用模具制作，内径略大于井盖井框的下口外径，调节环按方案进行配筋，砼强度标号应高于井筒。调节环采用：砂浆粘结，砂浆厚度不得超过。（）沥青摊铺与碾压）摊铺沥青砼前，应确保调节环已安装稳固，并且该层沥青面高于调节环顶面，避免调节环因沥青碾压而破损，调节环顶面覆盖钢板或竹胶板。）改性沥青稀浆封层用于路面结构的防水，井口周边松散的水泥稳定碎石必须清除