

沉井下沉施工单价 安徽瑞联|资质齐全 青岛沉井下沉施工

产品名称	沉井下沉施工单价 安徽瑞联 资质齐全 青岛沉井下沉施工
公司名称	安徽瑞联建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室
联系电话	18605563999 18605563999

产品详情

沉井井壁既是施工时挡土和防水的围堰，又是构造外墙，所以要求井壁有足够强度和抗渗性。在地层的侧压力和地下水的渗透压力作用下，不致损坏变形或渗漏。排水方式依据水量大小，土质情形，装备条件而定。水量不大，土质较好，一般采用简易排水法或吊桶排水；水量较大，土质较差，应采用水泵抽水。沉井下沉时，就应当做好封底筹备。由于有的沉井在软土中排水下沉时，下沉速度很快，当沉井下沉到设计标高以后，若不及时封底，有可能使沉井偏差增大，大批土体涌进井内，将给封底工作带来艰苦。

沉井施工时，需先将场地平整，在基坑上展设必定厚度的砂层，在刃脚地位再展设垫木。然后再垫木上制造刃脚和节沉井。当沉井缓凝强度达70%时，才可拆除垫木，挖土下沉。这一阶段应严格控制挖土的程序和深度，注意要均匀挖土，对于结构体大的井体，根据需要，必须安排多个作业面，同时对称均匀挖土。实际上在挖土下沉时不可能是竖直均匀下沉，每沉一次，难免有些倾斜，沉井下沉，继续挖土时，可在井体倾斜的反方向一边增大挖土量。在开始阶段，要经常检查沉井的平面位置，在纵横方向都应作好标记，随时注意防止较大的倾斜。在中间阶段，可能会出现下沉困难的现象，泵站沉井下沉施工，但在上节井体接高后，下沉又会变得明显，且仍可能出现偏斜事故。

当沉井作为地下遮蔽工程的构造往往须要在沉井顶部浇筑钢筋混凝土顶盖，以防地表水和大气水侵入，青岛沉井下沉施工，支承上部构筑物。有的顶盖厚度达1.5~2.0m。沉井井

壁既是施工时挡土和防水的围堰，又是构造外墙，所以要求井壁有足够强度和抗渗性。在地层的侧压力和地下水的渗透压力作用下，沉井下沉施工单价，不致损坏变形或渗漏。当下沉到后阶段时，由于沉井井体很大部分进入土中，受土体侧向约束作用，摩阻力增大，沉井将会出现下沉困难，而倾斜的可能性就很小了。

沉井下沉施工单价-安徽瑞联|资质齐全-青岛沉井下沉施工由安徽瑞联建设工程有限公司提供。“顶管施工，沉井施工”选择安徽瑞联建设工程有限公司，公司位于：安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室，多年来，瑞联坚持为客户提供好的服务，联系人：谭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞联期待成为您的长期合作伙伴！