岳阳丙烯酸球场，岳阳丙烯酸球场材料

产品名称	岳阳丙烯酸球场，岳阳丙烯酸球场材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

岳阳丙烯酸球场，岳阳丙烯酸球场材料

丙烯酸球场工程施工大概要多久

优正体育在运动场地十多年的施工经验，对于丙烯酸球场工程的施工工期把握还是很有把握的，下面根据大上实业多年的运动场地施工经验，总结丙烯酸球场的施工工期大概时间如下：

1、丙烯酸球场基础全场试水(1天)，以检测全场的平整度，在有明显凹陷或者是开裂的地方做好记号，方便后续的处理;

2、丙烯酸球场基础修补(2天)，一般用强化沥青乳剂混合适量的石英砂填平凹陷处或者或者是开裂的地方，减少开裂的现象;

3、铺设两层涂料底层涂料(2天)，让其跟场地基础底面的贴合更加的紧密;

4、丙烯酸球场工程的面层：铺设一层面涂终饰保护颜料(1天)，让场地更加漂亮以及得到更好的保护;

5、给丙烯酸球场划设白色的网球场界线(1天);

做好以上的工作以后需要等待场地维护保养过后还有一些善后的工作，像是安装球场的球柱和球网，校

准网球场的中间标志带。确保客户在保养维护期过后可以很快的使用丙烯酸网球场场地。

综上所述，丙烯酸球场工程的工期大概需要5-7天左右，具体的施工工期得按照施工现场的情况来定。