东莞市厂房车间彩钢板隔断装修工程施工

产品名称	东莞市厂房车间彩钢板隔断装修工程施工
公司名称	东莞市盛多华装饰工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇田心塘龙西路38号102
联系电话	15916832996 13416818383

产品详情

东莞市厂房车间彩钢板隔断装修工程施工- 基本介绍

东莞市盛多华装修工程有限公司之东莞市厂房车间彩钢板隔断装修工程施工，办公室彩钢板隔间师傅承包：生产车间隔断装修，厂房车间隔断工程，20多年隔断装修师傅净化工程装修，彩钢板隔断装修，厂房车间装修工程，无尘车间净化工程施工，厂房夹心彩钢板隔断，车间蜂孔彩钢板隔间，办公室隔断施工，清理隔墙板与顶面、地面、墙面工程。

东莞市厂房车间彩钢板隔断装修工程施工- 性能特点

1.不会吸附粉尘,运用于净化车间墙体。

2.外表美观,环保。

3.建造车间或改造车间成本降低。

4.色泽鲜艳：无须表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。

5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上.车间都会根据生产需要进行调整,使用彩钢板墙体,让车间改造施工方便。

6.重量轻：10-14千克/平方米,相当于砖墙的1/30 .

7.隔热保温：芯材导热系数： λ <=0.041w/mk。

8.强度高：可作天花围护结构板材承重,抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。

东莞市厂房车间彩钢板隔断装修工程施工- 技术参数

1.彩钢夹芯板,常采用企口插入式,它具有安装方便,省时,省材,平整度好,强度高等优点,特别适用于吊顶,隔断。

2.厚度（mm）：50-250；

3.长度（mm）：由于连续成型生产,板长可根据用户需要确定；

4.宽度（mm）：1150（1200）

5.芯材性能：体积密度：≥15kg/m3导热系数≤0.036W/m.K较高使用温度：约100°C。

6.岩棉体积密度：≥110kg/m3导热系数：≤0.043W/m.K较高使用温度：约500°CA|不燃性：B1级B,不燃性：A级

东莞市厂房车间彩钢板隔断装修工程施工- 使用说明

彩钢板是指彩涂钢板，彩钢板是一种带有涂层的钢板。

彩钢板隔墙运用于净化领域：10-30万级净化工程、GMP净化工程、ICU净化手术室、洁净厂房、高精密实验室

东莞市厂房车间彩钢板隔断装修工程施工- 采购须知

东莞市盛多华装饰工程有限公司！公司工作态度认真，服务到位，满足社会各层用户的需要，更快捷地为您提供服务。