格宾石笼生产厂家A格宾石笼厂家A格宾石笼挡墙生产企业

产品名称	格宾石笼生产厂家A格宾石笼厂家A格宾石笼挡墙生产企业
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	丝径:2*1*1m 孔径:80*100cm 产地:河北省衡水市
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

格宾石笼实体生产厂家，选购优质格宾石笼您可以直接拨打本页面预留电话洽谈，选择品质，选择我们，也许在网络上看到我们您会有顾虑，会不放心，会有疑虑，到底行不行，会不会是骗人的，我们非常理解，但是请客户放心，我们是正规的生产厂家，欢迎您来我厂进行实地考察，能相信一个素不相识的人并给予信任，是非常不容易的，我们非常珍惜，我们有自己的生产车间和生产机器，相信我们生产出来的产品一定不会辜负客户的信任的，期待与您携手一起打造 河道边坡治理工程！！！

在暴雨来临之际，很多人都对于这种天气十分担忧。人们担心暴雨导致洪水泛滥，在抗洪救灾的过程中，我们经常能够看到一种金属的网状结构的装置。这种装置就是格宾石笼。格宾石笼能够在洪水泛滥的时候帮助救援官兵争取救援时间。很多人都不知道，这种看起来简简单单的长方估的笼子，为何能够在洪水发生的时候起到如此之大的作用。实际上，这种金属的网状结构，承重性很强。在使用的过程中，只要将大量的鹅卵石投入到格宾石笼网箱中，然后就会形成一个坚不可摧的屏障。人们将装满石块的防护网投放在河道中就能够有效地防止洪水冲垮堤坝。

格宾石笼是以生态防护为理念由高延展性低碳钢丝采用六角形双绞合编织工艺、一次性成型加工工艺而成的具有一定柔韧性和防护性的钢丝网笼，经高热镀锌处理后的低碳钢丝防腐、防锈性更强，编织成型后的网面呈多孔隙结构具有良好的透水性和可植被性，整体加工工艺而成的网箱稳固性和防冲刷性能更强，可以挡墙及网兜的形式用于水利渠道及边坡防护项目的建设，格宾石笼独有的可植被性使其防护的同时形成良好的生态绿化效应，从而快速实现了可持续水利发展所规定的还原自然生态型防护模式，使其成为水利防护建设、生态建设的选材料。

格宾石笼是由机器编织成六边形的网箱，使用时把网内填充满适当尺寸的毛石或刚从采石场得到的粗石。钢丝由锤炼过且热镀锌合金以符合标准的软钢所制作加工而成，双绞六边形网及高品质的镀锌网线决定了格宾的优良品质。双绞方式将铁丝网绑在一起形成网状物，如此即使一两条线断了，网状物也不会被解开，不会散开，大大提升了防护效果。

格宾石笼由优质低碳钢丝或者表面包塑PVC用机械编织而成的六角网,网孔尺寸为8×10cm的六角形双绞合机编金属网片,按照EN1023-3标准制成，格宾笼尺寸为4*1*1m的网箱,由1m的隔板分成3个单元格,把整个格宾笼分成4个1m×1m,填充石料为卵石,卵石粒径为8cm～25cm,钢丝网采用镀高尔凡钢丝.

格宾石笼安装方法：

首先要进行网箱的组成将将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿绑紧,统一安排到预置位置进行施工，施工中可以并排摆列的方式进行，也可以阶梯形式 进行施工，在边坡防护项目中只需将卷网平铺于坡面，再进行进一步防护工作即可，施工简便、迅速且不受季节及天气的影响，可有效保证工期的进行。

格宾石笼应用前景:

格宾石笼是一种可以将石头装入进行防护岸坡的网箱,经过几年的发展,格宾笼护岸已经成为现代河道治理的发展趋势,格宾笼作为融生物科学、环境学、现代水利工程学、美学等多种学科于一体的水利工程,已经被广泛应用开来.

格宾石笼可用于河流加固、河床基础加固、堤脚加固、岸坡加固、挡墙护坡。

1.山洪治理措施

山洪沟工程治理措施以护岸防冲为重点,根据山洪沟所在的地形、地质条件,因地制宜，形成以固滨笼护岸及堤防工程,截洪沟、排洪渠和分洪道工程、沟道清淤疏浚工程为主,非工程措施为辅的综合防治工程体系。

2.堤防工程

在山洪沟两岸有居民或重要建筑物时， 为防止山洪冲刷破坏,应沿岸修筑护岸及堤防工程。防洪等级较高的河段采用堤防工程,其他河段应采用护岸工程。堤防工程建设应以原有堤防除险加固为主,减少新建堤防。

3.清淤疏浚工程

通过清淤疏浚工程,对沟道内淤积的泥沙、乱石、杂物和人为卡口进行清理,提高沟道泄洪能力。

4.护岸工程

护岸工程中的平顺护岸在实际工程运用较多,工程效果较好,安全实用,便于维护。可结合具体工程采用生态友好型护岸材料与结构,与周围环境相协调。

5.其它工程

截洪沟，排洪单适用于依山而建受山坡地表径流危害的城镇集中居民点等.通过修建截洪沟排洪渠，将坡面地表径流引入沟道排泄,防止地表集水成涝。还可修建谷坊、格栅坝.陡坡、跌水滞洪带、效力坑等工程防治山洪爆发。