

## 水池沉井施工 瑞联 潍坊沉井施工

产品名称	水池沉井施工 瑞联 潍坊沉井施工
公司名称	安徽瑞联建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室
联系电话	18605563999 18605563999

### 产品详情

沉井下沉时，就应当做好封底筹备。由于有的沉井在软土中排水下沉时，潍坊沉井施工，下沉速度很快，当沉井下沉到设计标高以后，若不及时封底，有可能使沉井偏差增大，大批土体涌进井内，将给封底工作带来艰苦。当沉井降落到设计标高后，沉井地面用混凝土封底，以防地下水渗透井内。当沉井仅作为穿过地表含水层在不透水层中构筑隧道出入口时，可不用封底，但须封住地下水下渗的途径。沉井挖土必须事先制定好挖土计划、合理配备施工人员和机械设备。沉井开始下沉阶段，井体入土的深度不大，井体下沉时所受的土方阻力较小，并且此时由于沉井大部分还在地面上，侧向土体的约束作用很小，顶管沉井施，稳定性较差，所以沉井产生偏移和倾斜。

刃脚第平面称为踏面，其宽度视所遇土层的软硬及井壁重量、厚度等二定，一般不大于15 cm。当需穿过坚硬土层或岩层时，踏面宜用钢板或角钢维护。沉井穿过含水层，应尽量采取排水法挖土下沉。这种方式劳动条件好，挖土正确，轻易把持和纠偏，土层中如有障碍物易被发明和消除，沉井沉到设计标高后，能直接检讨地基土壤，沉井施工清包价格，还可进行干封底。沉井小端一般都做成刀刃状的刃脚，以减少下沉阻力。刃脚应具有必定的强度，以免在下沉过程中破坏并漏水。刃脚的下端多做成有利于切入土中的情势。制作刃脚的资料，一般采用钢筋混凝土。刃脚是沉井受力集中的部分，必须有足够的强度，以免产生挠曲或损坏。

抽水的集水井，要待沉井防水混凝土底板到达设计强度后才结束抽水，用素混凝土填满，

然后，用事先筹备好的带螺栓孔德钢盖板和橡皮垫圈盖好，拧紧法兰盘上的所有螺栓。集水井的上口标高，应比钢筋混凝土底板顶面标高下200~300mm，水池沉井施工，待集水井封口完毕后，再用混凝土找平。沉井穿过含水层，应尽量采取排水法挖土下沉。这种方式劳动条件好，挖土正确，轻易把持和纠偏，土层中如有障碍物易被发明和消除，沉井沉到设计标高后，能直接检讨地基土壤，还可进行干封底。当沉井降落到设计标高后，沉井地面用混凝土封底，以防地下水渗透井内。当沉井仅作为穿过地表含水层在不透水层中构筑隧道出入口时，可不用封底，但须封住地下水下渗的途径。

水池沉井施工-瑞联(在线咨询)-潍坊沉井施工由安徽瑞联建设工程有限公司提供。安徽瑞联建设工程有限公司为客户提供“顶管施工，沉井施工”等业务，公司拥有“瑞联”等品牌，专注于工程施工等行业。在安徽省合肥市经济开发区尚泽大都会A幢1002室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：谭经理。