

阳泉塑胶跑道厂家，阳泉塑胶跑道材料

产品名称	阳泉塑胶跑道厂家，阳泉塑胶跑道材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

阳泉塑胶跑道厂家，阳泉塑胶跑道材料

塑胶跑道施工铺设的注意事项

塑胶跑道施工中，由于塑胶跑道的材料是聚氨酯塑胶材料，在施工的过程中是很怕水的，因此在施工的时候要注意：

铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。

塑胶跑道雨后不积水的施工经验：

A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。

B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，采用“龟背式”施工法，以利于排水。

胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的

预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。

防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。