

呼和浩特塑胶跑道厂家，呼和浩特塑胶跑道材料

产品名称	呼和浩特塑胶跑道厂家，呼和浩特塑胶跑道材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

呼和浩特塑胶跑道厂家，呼和浩特塑胶跑道材料

在塑胶跑道施工中接缝的要求

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，因其基础做法与基础表面平整度要求高，以保证塑胶面层厚度一致、弹性均匀，对塑胶跑道的接缝施工要求如下：

纵向施工缝

纵向施工缝需设置拉杆，模板上预留了圆孔以便穿过拉杆，先把拉杆长度对半大致稳住，混凝土浇筑振捣完后，校正拉杆位置。需要注意的是拉杆位置一定要安放准确。拉杆为 14螺纹钢，长度为10,间距为10一根。

横向缩缝

1.缩缝应垂直于板面，宽度宜为4-6mm，切缝深度：设传力杆时，不小于面层厚度的1/3;不设传力杆时，不小于面层厚度的1/4。

2.采用锯缝机切缝时，宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%-30%时进行。

3.当施工现场的温度高于30度、搅拌物温度在30-35度、空气相对湿度小于80%时，混凝土中宜掺缓凝剂；切缝应视混凝土强度的增长情况，比常温施工适度提前。

填缝

一般在养护期满后要及时填封接缝，以防止泥砂等杂物进入缝内，填缝前须将缝内杂物清扫干净，并在干燥状态下进行，在浇灌填料前先用多孔柔性材料填塞缝底，然后再加填料，其高度夏天与板平齐，冬天稍低于板面。切不可用油膏类物质填灌缝。

胀缝

在跑道直线段和半圆段交接处设置胀缝，共4条，胀缝宽50px，深度贯穿水泥混凝土板块；足球场沿横向和纵向轴线设置胀缝，胀缝宽50px，深度贯穿水泥混凝土板块。