

武汉经开区后置埋件拉拔试验第三方检测公司

产品名称	武汉经开区后置埋件拉拔试验第三方检测公司
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 检测标准:后置埋件拉拔试验
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

武汉经开区后置埋件拉拔试验第三方检测公司，武汉后置埋件拉拔试验公司现场破坏性检验，应取每一检验批锚固件总数的0.1%，且 5 件进行检验。若锚固件为植筋，且数量不超过100 件时，可取3 件进行检测。

武汉化学锚栓拉拔试验时怎么取样呢？

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550规定，植筋(指种植带肋钢筋、全螺纹螺杆和锚栓)的胶粘剂完全固化时，应抽样进行现场拉拔承载力检验。

其检验方法及质量要求必须符合本规范附录N的规定。

1.锚固质量现场检验抽检时，应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批，并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。

2.现场破坏性检验的抽样，应选择易修复和易补种的位置，取每一检验批锚固件总数的1‰，且不少于5 件进行检验。若锚固件为植筋，且种植的数量不超过100件时，可仅取3件进行检验。仲裁性检验的取样数量应加倍。

3.现场非破损检验的抽样，应符合下列规定：

锚栓锚固质量的非破损检验：

- 1.对重要结构构件，应在检查该检验批锚栓外观质量合格的基础上，按表N.2.3规定的抽样数量，对该检验批的锚栓进行随机抽样。
- 2.对一般结构构件，可按重要结构构件抽样量的50%，且不少于5件进行随机抽样。

植筋锚固质量的非破损检验：

- 1.对重要结构构件，应按其检验批植筋总数的3%，且不少于5件进行随机抽样。
- 2.对一般结构构件，应按1%，且不少于3件进行随机抽样。当不同行业标准的抽样规则与本规范不一致时，对承重结构加固工程的锚固质量检验，必须按本规范的规定执行。

胶粘的锚固件，其检验应在胶粘剂达到其产品说明书标示的固化时间的当天，但不得超过7d进行。若因故需推迟抽样与检验日期，除应征得监理单位同意外，且不得超过3d。

现场非破损检验的抽样，应符合下列规定：

锚栓锚固质量的非破损检验：

- (1)对重要结构构件，应在检查该检验批锚栓外观质量合格的基础上，按表N.2.3规定的抽样数量，对该检验批的锚栓进行随机抽样。
- (2)对一般结构构件，可按重要结构构件抽样量的50%，且不少于5件进行随机抽样。

植筋锚固质量的非破损检验：

- (1)对重要结构构件，应按其检验批植筋总数的3%，且不少于5件进行随机抽样。
- (2)对一般结构构件，应按1%，且不少于3件进行随机抽样。

当不同行业标准的抽样规则与本规范不一致时，对承重结构加固工程的锚固质量检验，必须按本规范的规定执行。

胶粘的锚固件，其检验应在胶粘剂达到其产品说明书标示的固化时间的当天，但不得超过7d进行。若因

故需推迟抽样与检验日期，除应征得监理单位同意外，且不得超过3d。