

# 预制空心板梁 空心板梁 天晟股份在线咨询

产品名称	预制空心板梁 空心板梁 天晟股份在线咨询
公司名称	浙江天晟建材股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区塘雅工业区天晟路
联系电话	17705796945 17705796945

## 产品详情

浙江天晟建材股份有限公司是一家从事桥梁梁板生产的桥梁板厂家。主要生产T型梁、空心板梁、箱梁、桥梁钢模板、钢筋混凝土箱梁等。

天晟股份与您分享

墙柱保护层控制措施

墙柱保护层一般比较容易控制，主要措施：

- A、墙柱保护层纵横向间距一般控制在1米左右（且不少于2列），切忌数量太少。
- B、墙、柱拉钩的加工尺寸准确。
- C、墙、柱水平筋或箍筋的加工尺寸准确。
- D、尽量采用新工艺、新产品，如采用塑料垫块或使用卡撑式定位件等。
- E、模板施工时切忌破坏墙柱保护层

浙江天晟建材股份有限公司是一家从事桥梁梁板生产的桥梁板厂家。主要生产T型梁、空心板梁、箱梁、桥梁钢模板、钢筋混凝土箱梁等。

天晟股份与您分享钢模板使用方法：

钢模板的悬吊和移动由地面稳车进行。

落模板前应控制好出矸量，支护段高应小于模板高度，预制空心板梁，让模板上部压住老矸50m/m左右，使接茬严密。同时保证模板底部有一茬座底炮。

空帮高度达到要求后，检查断面并使其达到设计要求。平整工作面在井壁四周对称垫大小木塞八块，并代平。

落模时，空心板梁预制，井上下应联系好，按专门信号操作稳车同步下放。

模板落至工作面30m/m时应停住，空心板梁内膜，开始松模，利用同步增力脱模机构将模板全部松开到位，伸缩板时一般只操作竖向丝杆。横向丝杆做微调用。

放下折叠式脚手架，清理模板，在丝杆活动部位涂抹黄油。

利用中线将模板找平找正，应在模板上部和下部分别对称测量八个点，使井筒净径达到设计要求。

在模板外表涂抹脱模剂，同时做好浇灌矸的准备。

均匀浇灌矸，进入接茬段时，酌减卵石量并加震捣，确保接茬严密平整。

浇灌矸后，放下脚手架，清理工具上井，空心板梁，转入掘进工序。

凝固八小时至十小时后，将模板收缩30m/m至50m/m，使模板脱离井壁，以便下次移动。

浙江天晟建材股份有限公司是一家从事桥梁梁板生产的桥梁板厂家。主要生产T型梁、空心板梁、箱梁、桥梁钢模板、钢筋混凝土箱梁等。

天晟股份与您分享混凝土灌注过程中应注意以下几点：

混凝土不得附着在钢筋骨架上，必要时利用捣固铲人工捣固；

在腹板灌注过程中，应由专人用小锤敲击内模，检查混凝土是否密实，但不得用铁锹铲动翻浆混凝土；

为避免因侧振使混凝土出现局部下陷，造成腹板空洞，当灌注顶板以上混凝土时应停止侧模附着式振捣器，采用插入式高频振捣棒振捣。这样即使下部混凝土出现局部下陷现象，通过插入式振捣棒的振捣也能予以弥补；

腹板混凝土灌注时应两侧同时进行，严禁单侧灌注或两侧灌注混凝土量不均匀造成内模向一边倾斜。

预制空心板梁-空心板梁-天晟股份在线咨询由浙江天晟建材股份有限公司提供。浙江天晟建材股份有限公司为客户提供“桥梁梁板,桥预制板,空心板梁预制,预应力箱梁”等业务，公司拥有“天晟建材”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在浙江省金华市金东区塘雅工业区天晟路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赖延芬。